

ДОГОВОР ПОДРЯДА № 40

г. Ульяновск

13 мая 2024 г.

ТСН «Репино», именуемое в дальнейшем "Заказчик", в лице председателя Буровой Раисы Алексеевны, действующей на основании Устава, с одной стороны, и индивидуальный предприниматель Кочетков Сергей Геннадиевич, именуемый в дальнейшем "Подрядчик, с другой стороны, вместе именуемые "Стороны", заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА.

1.1. Подрядчик обязуется выполнить ремонт мягкой кровли на крыше жилого дома, находящегося по адресу: г. Ульяновск, ул. Репина, дом № 45, подъезд № 1, в соответствии с проектно-технической документацией дома, утвержденной сметой работ (№ 02-01-45.1), условиями настоящего договора, являющимися приложениями к настоящему договору, а Заказчик обязуется создать Подрядчику необходимые условия для выполнения работ, в том числе принять результат работ и уплатить обусловленную настоящим договором цену. За работу, выполненную субподрядчиками и другими контрагентами Подрядчика, Подрядчик отвечает как за свою собственную работу.

1.2. Дополнительные работы, не предусмотренные настоящим договором, устанавливаются в дополнительном приложении (Спецификации) и согласовываются между Подрядчиком и Заказчиком. Дополнительные работы оплачиваются в порядке, предусмотренном настоящим договором.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН.

2.1. Обязанности Подрядчика:

2.1.1. Подрядчик обязуется выполнить все строительные работы в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим договором и приложениями к нему, и сдать работу Заказчику в установленный срок.

2.1.2. Подрядчик обязан выполнить ремонтные работы в соответствии с действующими стандартами, строительными нормами и правилами, требованиями технической, пожарной и иной безопасности, и сдать их Заказчику по акту о приемке выполненных работ (по форме КС-2).

2.1.3. Подрядчик вправе привлекать для выполнения работ по настоящему договору субподрядчиков.

2.1.4. Подрядчик обязан немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении:

- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работы;
- иных обстоятельств, угрожающих годности результатов выполняемой работы либо создающих невозможность ее завершения в срок.

2.1.5. Подрядчик обязуется своими силами произвести уборку территории после проведения работ.

2.2. Обязанности Заказчика:

2.2.1. Подрядчик вправе по согласованию с Заказчиком приобретать необходимое оборудование и материалы. При этом цена работ, подлежащая уплате Подрядчику, не увеличивается на стоимость приобретенного оборудования и материалов.

2.2.2. Заказчик обязан обеспечить доступ Подрядчика в помещение, указанное в п. 1.1.

2.2.3. Заказчик обязуется принять выполненные работы в порядке, предусмотренном настоящим договором.

2.2.4. Заказчик обязуется оплатить выполненные работы в размере, в сроки и в порядке, предусмотренные настоящим договором.

2.2.5. Заказчик не вправе привлекать для выполнения работ, предусмотренных настоящим договором, иных лиц.

2.3. Права Заказчика:

2.3.1. Заказчик вправе во всякое время проверять ход и качество работы, выполняемой Подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность.

2.3.2. Заказчик может в любое время до сдачи ему результата работы отказаться от договора, уплатив Подрядчику часть установленной цены пропорционально части работы, выполненной до получения извещения об отказе Заказчика от исполнения договора, не входящей в сумму аванса.

2.4. Права Подрядчика:

2.4.1. Подрядчик вправе не приступать к работе, а начатую работу приостановить в случаях нарушение Заказчиком своих обязанностей по настоящему договору:

- не обеспечение доступа к помещению;
- не перечисление денежных средств в соответствии с договором (п.п. 2.2.1., 4.2.)

а также при наличии обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том, что исполнение указанных обязанностей не будет произведено в установленный срок.

2.4.2. Подрядчик при наличии обстоятельств, указанных в подп. 2.4.1, вправе отказаться от исполнения настоящего договора и потребовать возмещения убытков.

3. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ.

3.1. Работы, предусмотренные настоящим договором, осуществляются Подрядчиком в следующие сроки:

- начало работ: с момента внесения аванса;
- окончание работ: 15 июля 2024 года;

3.2. Сроки завершения работ могут быть изменены Подрядчиком в одностороннем порядке если Заказчик нарушает условия настоящего договора.

4. СТОИМОСТЬ РАБОТ. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ,

4.1. Стоимость работ составляет **500997** (пятьсот тысяч девяносто семь) рублей, 75 (семьдесят пять) копеек, без НДС и формируется на основании акта о приемке выполненных работ. НДС не предусмотрен. Работа ведется по предоплате 30%.

Работы Подрядчика оплачиваются Заказчиком путём перечисления сумм по договору на расчётный счёт Подрядчика с обязательным указанием номера договора и номера счёта в следующем порядке:

1) в течение 10(десяти) банковских дней со дня подписания настоящего договора Заказчик выплачивает Подрядчику аванс в размере 30% от суммы, установленной в п.4.1 настоящего договора;

2) в течение 5 (пяти) банковских дней со дня подписания сторонами акта о приемке выполненных работ Заказчик выплачивает оставшуюся сумму по настоящему договору.

4.2. Стоимость работ может быть изменена только по соглашению сторон.

4.3. Дополнительные работы, не предусмотренные настоящим договором и Спецификацией, после письменного согласования между Подрядчиком и Заказчиком оплачиваются в том же порядке.

5. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ РАБОТ.

5.1. Заказчик обязан принять выполненные работы в разумный срок (три рабочих дня) или отказаться от исполнения договора.

Работы считаются принятыми с момента подписания сторонами акта о приемке выполненных работ.

5.2. Акт о приемке подписывается сторонами. При отказе от подписания акта кем-либо из сторон об этом делается отметка в акте. Основания для отказа излагаются отказавшимся лицом в акте либо для этого составляется отдельный документ.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН. РИСКИ.

6.1. Сторона, нарушившая договор, обязана возместить другой стороне причиненные таким нарушением убытки.

6.2. Подрядчик несет ответственность за ненадлежащее качество работ предоставленных им материалов и оборудования, а также за предоставление материалов и оборудования, обремененных правами третьих лиц, и в этом случае обязан возместить Заказчику причиненные последнему убытки.

Срок гарантии на выполненные строительные работы определен Подрядчиком равным 2 (двум) годам, при условии соблюдения Заказчиком норм и правил технической эксплуатации данных помещений в соответствии действующего законодательства Р.Ф. Все обнаруженные недостатки в гарантийный период по строительным работам устраняются подрядчиком в течение 10 (десяти) рабочих дней.

6.3. В случаях, когда работы выполнены Подрядчиком с отступлениями от настоящего договора, ухудшившими результат работы, или с иными недостатками, Заказчик вправе по своему выбору:

6.3.1. Потребовать от Подрядчика безвозмездного устранения недостатков в разумный срок.

6.3.2. Потребовать от Подрядчика соразмерного уменьшения установленной за работу цены.

6.3.3. Устранить недостатки своими силами или привлечь для их устранения третье лицо с отнесением расходов на устранение недостатков на Подрядчика. Подрядчик вправе вместо устранения недостатков, за которые он отвечает, безвозмездно выполнить работу заново с возмещением Заказчику причиненных просрочки исполнения убытков. В этом случае Заказчик вправе назначить срок для выполнения работы и обязан обеспечить доступ в помещение.

Если отступления в работе от условий договора подряда или иные недостатки результата работы в установленный Заказчиком срок не были устраниены либо являются неустранимыми и существенными, Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения причиненных убытков.

Заказчик теряет право на безвозмездное устранение недостатков в случае:

- самоуправства со стороны работников госорганов, выдвигающих несущественные или невыполнимые (изменяющие технические условия, задание, способ использования помещения, конструктивные особенности помещения и т.д.) требования.

6.4. Риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненной работы до ее приемки Заказчиком несет Подрядчик.

7. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ.

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение обязательств по настоящему договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы. К таким обстоятельствам относятся: природные катастрофы, восстания, военные действия, забастовки, экономическая блокада, долговременные расстройства автомобильных перевозок, когда обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего договора.

7.2. Срок исполнения обязательств по настоящему договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы, а также последствия, вызванные этими обстоятельствами.



Левин /Kosetshef.s.r.l/

8. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ.

8.1. Все споры и разногласия между сторонами, возникающие в период действия настоящего Договора, разрешаются сторонами путем переговоров.

8.2. В случае не урегулирования споров и разногласий путем переговоров спор подлежит передаче в суд в соответствии с действующим законодательством РФ.

8.3. Положения, не урегулированные настоящим Договором, регулируются положениями действующего законодательства РФ.

9. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ.

9.1. Право собственности, а также права на использование результатов работы по настоящему Договору в любой форме принадлежат Заказчику.

9.2. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

9.3. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны надлежащие уполномоченными на то представителями сторон.

9.4. Все уведомления и сообщения должны направляться в письменной форме. Сообщения будут считаться исполненными надлежащим образом, если они посланы заказным письмом, по телеграфу, телетайпу, телексу, телефону или доставлены лично по юридическим (почтовым) адресам сторон с получением под расписку соответствующими должностными лицами.

9.5. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами.

9.6. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.

10. АДРЕСА И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН.

Заказчик:

Товарищество собственников недвижимости
«Репино»

ИНН 7325062796/КПП 732501001
432026, г. Ульяновск, ул. Репина, д. 49-223,
тел. 67 19 58.
р/с 4070381066500000103, в Ульяновском РФ
ОАО «Россельхозбанк», г. Ульяновск
к/счет 3010181020000000897,
БИК 047308897
ОГРН 1067325052849



Бурова Р. А.

Подрядчик:


Индивидуальный предприниматель
Кочетков Сергей Геннадиевич
432048 г. Ульяновск,
ул. Рябикова, д. 110, кв. 76
ИИН 732606721563
ОГРНИП 316732500061510
р/сч 40802810229280000622 в Филиал
«Нижегородский» АО «АЛЬФА-БАНК»
к/сч 30101810200000000824
БИК 04220282

ПОДПИСИ СТОРОН:

Подрядчик:



Кочетков С.Г.



**Общество с ограниченной ответственностью
«Центр ценообразования и экономического
анализа»**
ИНН/КПП 7325170505/732501001
ОГРН 1207300009080

432017, Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Спасская, дом 5, офис 76
Тел/Факс. (8422) 75-36-36

От 08.05.2024 № 0467
На № _____ от _____

**Положительное заключение
по итогам проверки сметной документации:
«Ремонт мягкой кровли на крыше жилого дома, находящегося по адресу:
г. Ульяновск, ул. Репина, дом № 45, подъезд № 1»**

Заказчик: ТСН «Репино»

Для проверки представлены:

1. Локальный сметный расчет (смета) № 02-01-45.1 «Ремонт мягкой кровли на крыше жилого дома, находящегося по адресу: г.Ульяновск, ул. Репина, дом № 45, подъезд № 1» на сумму 500 997,75 рублей;
2. Ведомость объемов работ, утвержденная Заказчиком.

В результате проверки сметной документации по объекту «Ремонт мягкой кровли на крыше жилого дома, находящегося по адресу: г. Ульяновск, ул. Репина, дом № 45, подъезд № 1» установлено:

1. Объемы работ в сметах соответствуют ведомостям объемов работ.
2. Сметная документация составлена ресурсно-индексным методом.
Нормы и расценки в сметной документации соответствуют нормам и расценкам из сборников федеральной сметно-нормативной базы ФСНБ-2022 (ГЭСН, ГЭСНм, ГЭСНр, ГЭСНр, ГЭСНп, ФСБЦ, ФСЭМ), утвержденной приказом Минстроя России от 30.12.2021г №1046/пр с изменениями и дополнениями (выпуски 1-9), утвержденные приказами Минстроя России от 18.05.2022г №378, от 26.08.2022г. №703/пр, от 26.10.2022г №905/пр, от 27.12.2022г. №1133/пр, от 10.02.2023г. №84/пр, от 11.05.2023гг. №335/пр, от 02.08.2023г. №551/пр, от 14.11.2023г. №817/пр., от 16.02.2024г. №102/пр.
3. Нормативы накладных расходов определены согласно приложению к Методике по разработке и применению нормативов накладных расходов при определении сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, утвержденной приказом Минстроя России от 21.12.2020г. №812/пр. (в редакции приказов Минстроя России от 02.09.2021г. №636/пр. и от 26.07.2022г №611/пр)
4. Нормативы сметной прибыли определены согласно приложению к Методике по разработке и применению нормативов сметной прибыли при определении сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, утвержденной приказом Минстроя России от 11.12.2020г. №774/пр. (в редакции приказа Минстроя России от 22.04.2022г. №317/пр.)

5. Сметная документация составлена в текущем уровне цен 1 квартала 2024 года с применением текущих цен и индексов к группам однородных строительных ресурсов (Письмо Минстроя России от 22.02.2024 № 10096-ИФ/09, Ульяновская область), размещенных в Федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве (ФГИС ЦС).
6. В локальных сметах применены коэффициенты 1,15 к заработной плате и нормам затрат труда и 1,25 к стоимости эксплуатации строительных машин на основании п.п.58,60 Методики определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации, утвержденной Минстроем России от 4 августа 2020 г. № 421/пр. с изменениями, внесенными приказом Минстроя России от 07.07.2022г. №557/пр (далее по тексту – «Методика, утвержденная Минстроем России от 4 августа 2020 г. № 421/пр»).
7. Размер средств на непредвиденные работы и затраты не превышает 2% и соответствует п.179 Методики, утвержденной Минстроем России от 4 августа 2020 г. № 421/пр.
8. Сметная документация составлена для организаций, работающих по упрощенной системе налогообложения.

Вывод по результатам проверки сметной документации:

Сметная документация по объекту «Ремонт мягкой кровли на крыше жилого дома, находящегося по адресу: г. Ульяновск, ул. Репина, дом № 45, подъезд № 1» соответствует действующей методологии сметного нормирования.

Сметная документация проверена на соответствие средним сметным ценам и сметным нормативам, разработанным на основе принципа усреднения с минимизацией расхода всех необходимых ресурсов, учитывающих среднеотраслевой уровень строительного производства на принятую технику и технологию выполнения работ, а также усредненный расход материальных и трудовых ресурсов. При переводе сметной стоимости из базисного в текущий уровень цен используются расчетные индексы стоимости строительных, специальных строительных, ремонтно-строительных, монтажных и пусконаладочных работ.

Сметная стоимость по объекту «Ремонт мягкой кровли на крыше жилого дома, находящегося по адресу: г. Ульяновск, ул. Репина, дом № 45, подъезд № 1» в текущих ценах 1 квартала 2024г. составила 500 997,75 рублей (упрощенная система налогообложения).

Директор
ООО «Центр ценообразования
и экономического анализа»



Козин П.А.

Приложение № 3

к Методике определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 4 августа 2020 г. № 421/пр (с учетом изменений внесенных приказом Министра России от 07.07.2022 № 557/пр)

(рекомендуемый образец)

СОГЛАСОВАНО:

Подрядчик: ИП Кочетков С.Г.



Наименование юридического лица

Наименование редакции сметных нормативов
УЧН 73:696721663

Реквизиты приказа Министра России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам

Реквизиты письма Министра России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр

Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452

Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы

Наименование субъекта Российской Федерации

Наименование зоны субъекта Российской Федерации



УТВЕРЖДАЮ:

Наименование юридического лица

Наименование редакции сметных нормативов
УЧН 73:696721663

Реквизиты приказа Министра России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам

Приказ Министра России от 02.08.2023 № 551/пр, Приказ Министра России от 10.02.2023 № 84/пр, Приказ Министра России от 11.05.2023 № 335/пр, Приказ Министра России от 14.11.2023 № 817/пр, Приказ Министра России от 16.02.2024 г. № 102/пр, Приказ Министра России от 26.08.2022 г. № 703/пр, Приказ Министра России от 26.10.2022 № 905/пр, Приказ Министра России от 27.12.2022 № 1133/пр, Приказ Министра России от 18.05.2022 г. № 378/пр, Приказ Министра России от 07.07.2022 № 557/пр, Приказ Министра России от 22.04.2022 № 317/пр, Приказ Министра России от 02.09.2021 № 636/пр; Приказ Министра России от 26.07.2022 № 611/пр

Индексы ГЭСН-2022 в ценах 1 квартал 2024г. Текущая Ульяновская область ФГИС ЦС

ССЦ ГЭСН-2022 Текущие в ценах 1 квартал 2024г. Текущая Ульяновская область ФГИС ЦС

Ульяновская область

г.Ульяновск, ул.Репина, дом №45
(наименование стройки)

Ремонт мягкой кровли на крыше жилого дома, находящегося по адресу: г. Ульяновск, ул. Репина, дом № 45, подъезд № 1
(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-01-45.1

Ремонт мягкой кровли на крыше жилого дома, находящегося по адресу: г. Ульяновск, ул. Репина, дом № 45, подъезд № 1
(наименование работ и затрат)

Составлен _____ Ресурсно-индексным методом
Основание: Ведомость объемов работ
(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен: I квартал 2024г (2000/01)

Сметная стоимость	501,00	тыс. руб.
В том числе:		
строительных работ	436,80	тыс. руб.
монтажных работ	0,00	тыс. руб.
оборудования	0,00	тыс. руб.
прочих затрат	0,00	тыс. руб.

Средства на оплату труда рабочих	64,88	тыс. руб.
Средства на оплату труда машинистов	0,99	тыс. руб.
Нормативные затраты труда рабочих	212,4927272	чел. ч.
Нормативные затраты труда машинистов	2,6188663	чел. ч.

№ п.п.	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость, руб.				
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициента	на единицу измерения в базисном уровне цен	индекс	на единицу измерения в текущем уровне цен	коэффициенты	всего в текущем уровне цен
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Раздел 1. Кровля

ООО «Центр ценообразования
и экономического анализа»

ПРОВЕРЕНО

1	ГЭСНр 58-01-003-01	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали: поисков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п.	100 м	0.731	1	0.731	0				
	Приказ 421/пр от 04.08.2020 (изм. от 07.07.2022 № 557/нр) Прил.10 т.3 п.10.1.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом (для ГЭСНм (ФЕРм, ТЕРм)) Количество=1 , ОТ=1.15 , ЭМ=1.15 , ОТМ=1.15 , МР=1 , ОБ=1 , ЗТ=1.15 , ЗТМ=1.15									
	О. Ч.12 Пр.12.1 п.3.4	При производстве работ на высоте более 15 м от уровня земли на каждый последующий метр высоты (32-15=17*0.5=8.5%) Количество=1 , ОТ=1.085 , ЭМ=1 , ОТМ=1 , МР=1 , ОБ=1 , ЗТ=1 , ЗТМ=1									
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			7.649915					2 082.43
	1-100-20	Затраты труда рабочих (Средний разряд - 2)	чел.-ч	9.1	1.24775	8.3001578			250.89		2 082.43
	2	ЭМ									0.89
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0					0.00
	91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0.12	1.15	0.100878	6.62	1.34	8.87		0.89
	999-9900	Строительный мусор	т	0.12		0.08772				0.00	
		Итого прямые затраты									2 083.32
		ФОТ									2 082.43
	Пр/812-092.0-1	НР (Крыши, кровли)	%	90		90					1 874.19
	Пр/774-092.0	СП (Крыши, кровли)	%	46		46					957.92
		Всего по позиции							6 724.25		4 915.43
2	ГЭСН 46-04-008-01	Разборка покрытий кровель: из рулонных материалов (примыканий 73.1м)	100 м2	0.365	1	0.365	0				
	Приказ 421/пр от 04.08.2020 (изм. от 07.07.2022 № 557/нр) Прил.10 т.3 п.10.1.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом (для ГЭСНм (ФЕРм, ТЕРм)) Количество=1 , ОТ=1.15 , ЭМ=1.15 , ОТМ=1.15 , МР=1 , ОБ=1 , ЗТ=1.15 , ЗТМ=1.15									
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			6.036005					-1 514.37
	1-100-20	Затраты труда рабочих (Средний разряд - 2)	чел.-ч	14.38	1.15	6.036005			250.89		1 514.37
	2	ЭМ									39.24
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0					0.00
	91.06.03-055	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	6.22	1.15	2.610845			15.03		39.24
		Итого прямые затраты									1 553.61
		ФОТ									1 514.37
	Пр/812-040.2-1	НР (Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом)	%	91		91					1 378.08
	Пр/774-040.2	СП (Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом)	%	52		52					787.47
		Всего по позиции							10 189.48		3 719.16
3	ГЭСН 46-04-008-01	Разборка покрытий кровель: из рулонных материалов (гидова)	100 м2	0.518	1	0.518	0				
	Приказ 421/пр от 04.08.2020 (изм. от 07.07.2022 № 557/нр) Прил.10 т.3 п.10.1.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом (для ГЭСНм (ФЕРм, ТЕРм)) Количество=1 , ОТ=1.15 , ЭМ=1.15 , ОТМ=1.15 , МР=1 , ОБ=1 , ЗТ=1.15 , ЗТМ=1.15									
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			8.566166					2 149.17
	1-100-20	Затраты труда рабочих (Средний разряд - 2)	чел.-ч	14.38	1.15	8.566166			250.89		2 149.17
	2	ЭМ									55.69
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0					0.00
	91.06.03-055	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	6.22	1.15	3.705254			15.03		55.69
		Итого прямые затраты									2 204.86
		ФОТ									2 149.17
	Пр/812-040.2-1	НР (Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом)	%	91		91					1 955.74
	Пр/774-040.2	СП (Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом)	%	52		52					1 117.57

		Всего по позиции						10 189.52		5 278.17
4	ГЭСНр 58-01-007-01	Ремонт отдельными местами рулонного покрытия с промазкой: битумными составами с заменой 1 слоя (вскрытие пузырей с заменой слоя)	100 м2	0,37	1	0,37	0			
	Приказ 421/пр от 04.08.2020 (изм. от 07.07.2022 № 557/пр) Прил.10 т.3 п.10.1.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом (для ГЭСНм (ФЕРм, ТЕРм)) Количество=1 , OT=1.15 , EM=1.15 , OTM=1.15 , MP=1 , OB=1 , 3T=1.15 , STM=1.15								
	О. Ч.12 Пр.12.1 п.3.4	При производстве работ на высоте более 15 м от уровня земли на каждый последующий метр высоты (32-15=17*0.5=8.5%) Количество=1 , OT=1.085 , EM=1 , OTM=1 , MP=1 , OB=1 , 3T=1 , STM=1								
	1 ОТ (3T)	чел.-ч		9.509925						2 897.47
	1-100-32	Затраты труда рабочих (Средний разряд - 3,2)	чел.-ч	22.35	1.24775	10.3182686			280.81	2 897.47
	2 ЭМ									61.11
	ОТм (3Тм)	чел.-ч		0.106375						30.60
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.15	1.15	0.063825	37.32	1.42	52.99	3.38
	4-100-030	ОТм (3Тм) Машины среднего разряда 3,0	чел.-ч	0.15	1.15	0.063825			273.90	17.48
	91.08.04-021	Котлы битумные передвижные электрические с центробежной мешалкой, объем загрузочной ёмкости 400 л	маш.-ч	0.75	1.15	0.319125	95.25	1.12	106.68	34.04
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0.1	1.15	0.04255			556.85	23.69
	4-100-040	ОТм (3Тм) Машины среднего разряда 4,0	чел.-ч	0.1	1.15	0.04255			0.00	13.12
	01.2.03.03	Маски битумосодержащие	т	0.33		0.1221			0.00	
	12.1.02.10	Материалы рулонные кровельные	м2	115		42.55			0.00	
	999-9900	Строительный мусор	т	0.34		0.1258			0.00	
	Итого прямые затраты									2 989.18
	ФОТ									
	Пр/812-092.0-1	НР (Крыши, кровли)	%	90		90				2 918.07
	Пр/774-092.0	СП (Крыши, кровли)	%	46		46				2 635.26
	Всего по позиции								18 841.49	1 346.91
5	01.2.03.03-0014	Маска битумная кровельная горячая МБКГ-55, МБКГ-65, МБКГ-75, МБКГ-85 Количество = 0.1221 = 0.33*0.37 eMP = 36 530.62 = 1.16*31491.91	т	0.1221	1	0.1221	31 491.91	1.16	36 530.62	4 460.39
	Всего по позиции								36 530.63	4 460.39
6	12.1.02.04-0143	Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный для нижних слоев кровли, наплавляемый, основа стеклоткань, гибкость не выше -20 °C, прочность не менее 800-900 Н, теплостойкость не менее 95 °C Количество = 42.55 = 115*0.37 eMP = 201.39 = 1.51*133.37	м2	42.55	1	42.55	133.37	1.51	201.39	8 569.14
	Всего по позиции								201.39	8 569.14
7	ГЭСНр 58-01-016-03	Ремонт цементной стяжки плошалью заделки: до 1,0 м2 (в местах вскрытия пузырей и ендовы)	100 мест	0.18	1	0.18	0			
	Приказ 421/пр от 04.08.2020 (изм. от 07.07.2022 № 557/пр) Прил.10 т.3 п.10.1.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом (для ГЭСНм (ФЕРм, ТЕРм)) Количество=1 , OT=1.15 , EM=1.15 , OTM=1.15 , MP=1 , OB=1 , 3T=1.15 , STM=1.15								
	О. Ч.12 Пр.12.1 п.3.4	При производстве работ на высоте более 15 м от уровня земли на каждый последующий метр высоты (32-15=17*0.5=8.5%) Количество=1 , OT=1.085 , EM=1 , OTM=1 , MP=1 , OB=1 , 3T=1 , STM=1								
	1 ОТ (3T)	чел.-ч		23.391						6 951.37
	1-100-30	Затраты труда рабочих (Средний разряд - 3)	чел.-ч	113	1.24775	25.379235			273.90	6 951.37
	2 ЭМ									32.19
	ОТм (3Тм)	чел.-ч		0						0.00
	91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	1.18	1.15	0.24426	6.62	1.34	8.87	2.17
	91.18.01-508	Компрессоры винтовые передвижные с электродвигателем, давление до 1 МПа (10 атм), производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	1.19	1.15	0.24633			119.40	29.41
	91.21.10-002	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессоров	маш.-ч	1.19	1.15	0.24633			2.46	0.61
	4 М									
	03.2.01.01-0001	Портативные молот общестроительного назначения без подвешивания М400 Д0 (ЦЕМ I 32,5Н)	т	0.021		0.00378	4 800.85	1.31	6 289.11	23.77
	04.3.01.09	Распорка тяжелый чесночный	м3	1.28		0.3852			0.00	
	999-9900	Строительный мусор	т	1.28		0.2304			0.00	

ООО «Центр
ценообразования
и экономического анализа»

ПРОВЕРЕНО

		Итого прямые затраты									7 007,33
		ФОТ									6 951,37
Пр/812-092.0-1	НР (Крыши, кровли)	%	90		90						6 256,23
Пр/774-092.0	СП (Крыши, кровли)	%	46		46						3 197,63
	Всего по позиции									91 451,06	16 461,19
8	04.3.01.09-0015	Раствор готовый кладочный, цементный, М150 Количество = 0.3852 = 2.14*0.18 eMP = 5 291,15 = 1,34*3948,62	м3	0,3852	1	0,3852	3 948,62	1,34	5 291,15		2 038,15
	Всего по позиции									5 291,15	2 038,15
9	ГЭСН 12-01-016-02	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водонапорный кровельный ковер: готовой эмульсии битумной Количество = 0.883 = (36.5+51.8)/100	100 м2	0,883	1	0,883	0				
	Приказ 421/пр от 04.08.2020 (изм. от 07.07.2022 № 557/пр) п. 58.б	При отсутствии необходимых сметных норм (единичных расценок), включенных в сборники ГЭСНр (ФЕРр, ТЕРр), сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства могут быть определены: по сметным нормам, включенными в ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов Количество=1 , OT=1.15 , EM=1.25 , OTM=1.25 , MP=1 , OB=1 , 3T=1.15 , 3TM=1.25									
	Приказ 421/пр от 04.08.2020 (изм. от 07.07.2022 № 557/пр) Прил.10 т.3 п.10.1.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом (для ГЭСНм (ФЕРм, ТЕРм)) Количество=1 , OT=1.15 , EM=1.15 , OTM=1.15 , MP=1 , OB=1 , 3T=1.15 , 3TM=1.15									
	О. Ч.12 Пр.12.1 п.3.4	При производстве работ на высоте более 15 м от уровня земли на каждый последующий метр высоты (32-15=17*0.5=8.5%) Количество=1 , OT=1.085 , EM=1 , OTM=1 , MP=1 , OB=1 , 3T=1 , 3TM=1									
	1 OT (3T)	чел.-ч			3.269749						996,22
1-100-32	Затраты труда рабочих (Средний разряд - 3,2)	чел.-ч	2.8	1.4349125	3.5476777				280,81		996,22
	2 ЭМ										28,27
	OTm (3Tm)	чел.-ч			0,0507725						15,66
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,04	1.4375	0,0507725				556,85		28,27
4-100-040	OTm (3Tm) Машинист среднего разряда 4,0	чел.-ч	0,04	1.4375	0,0507725				0,00		15,66
01.2.03.07	Эмульсия битумная	т	0,045		0,039735				0,00		
	Итого прямые затраты										1 040,15
	ФОТ										1 011,88
Пр/812-012.0-1	НР (Кровли)	%	109	0,9	98,1						992,65
Пр/774-012.0	СП (Кровли)	%	57	0,85	48,45						490,26
	Всего по позиции									2 857,37	2 523,06
10	01.2.03.05-0004	Праймер битумный для подготовки (огрунтовки) изолируемых поверхностей перед укладкой наплавляемых битумных и битумно-полимерных материалов Количество = 24,724 = 88.3*0.28 eMP = 54,45 = 1,82*29,92	кг	24.724	1	24,724	29,92	1,82	54,45		1 346,22
	Всего по позиции									54,45	1 346,22
11	ГЭСН 13-06-004-01	Обеспыливание поверхности Количество = 233,7 = 322,5-51,8-37	м2	233,7	1	233,7	0				
	Приказ 421/пр от 04.08.2020 (изм. от 07.07.2022 № 557/пр) п. 58.б	При отсутствии необходимых сметных норм (единичных расценок), включенных в сборники ГЭСНр (ФЕРр, ТЕРр), сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства могут быть определены: по сметным нормам, включенными в ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов Количество=1 , OT=1.15 , EM=1.25 , OTM=1.25 , MP=1 , OB=1 , 3T=1.15 , 3TM=1.25									
	Приказ 421/пр от 04.08.2020 (изм. от 07.07.2022 № 557/пр) Прил.10 т.3 п.10.1.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом (для ГЭСНм (ФЕРм, ТЕРм)) Количество=1 , OT=1.15 , EM=1.15 , OTM=1.15 , MP=1 , OB=1 , 3T=1.15 , 3TM=1.15									
	1 OT (3T)	чел.-ч			30,906825						8 465,3
1-100-30	Затраты труда рабочих (Средний разряд - 3)	чел.-ч	0,1	1.3225	30,906825				273,90		8 465,3
	2 ЭМ										184,1
	OTm (3Tm)	чел.-ч			0						0,0
91.21.22-638	Пылесосы промышленные, мощность до 2000 Вт	маш.-ч	0,1	1.4375	33,594375				5,48		184,1
	Итого прямые затраты										8 649,4
	ФОТ										8 465,3
Пр/812-013.0-1	НР (Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии)	%	94	0,9	84,6						7 161,7
Пр/774-013.0	СП (Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии)	%	51	0,85	43,35						3 669,7
	Всего по позиции									83,36	19 480,9
12	ГЭСН 12-01-002-10	Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов: в один слой (енолова+выравнивание) Количество = 0,883 = (36.5+51.8)/100	100 м2	0,883	1	0,883	0				

Приказ 421/пр от 04.08.2020 (изм. от 07.07.2022 № 557/пр) п. 58.6	При отсутствии необходимых сметных норм (единичных расценок), включенных в сборники ГЭСНр (ФЕРр, ТЕРр), сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства могут быть определены: по сметным нормам, включенным в ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов Количество=1 , OT=1.15 , EM=1.25 , OTM=1.25 , MP=1 , OB=1 , ST=1.15 , STM=1.25
Приказ 421/пр от 04.08.2020 (изм. от 07.07.2022 № 557/пр) Прил.10 т.3 п.10.1.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом (для ГЭСНм (ФЕРм, ТЕРм)) Количество=1 , OT=1.15 , EM=1.15 , OTM=1.15 , MP=1 , OB=1 , ST=1.15 , STM=1.15
О. Ч.12 Пр.12.1 п.3.4	При производстве работ на высоте более 15 м от уровня земли на каждый последующий метр высоты (32-15=17*0.5=8.5%) Количество=1 , OT=1.085 , EM=1 , OTM=1 , MP=1 , OB=1 , ST=1 , STM=1
	1 OT (3T) 1-100-38 Затраты труда рабочих (Средний разряд - 3,8) 2 EM 3 OTm (3Tm) 91.05.01-017 Краны башенные, грузоподъемность 8 т 4-100-060 OTm (3Tm) Машинист среднего разряда 6,0 91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т 4-100-060 OTm (3Tm) Машинист среднего разряда 6,0 91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т 4-100-040 OTm (3Tm) Машинист среднего разряда 4,0 4 M 01.3.02.09-0022 Пропан-бутан смесь техническая 12.1.02.15 Материалы рулонные кровельные для верхнего слоя Итого прямые затраты ФОТ Пр/812-012.0-1 НР (Кровли) Пр/774-012.0 СП (Кровли) Всего по позиции 12.1.02.04-0143 Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный для нижних слоев кровли, наплавляемый, основа стеклоткань, гибкость не выше -20 °C, прочность не менее 800-900 Н, теплостойкость не менее 95 °C Количество = 102.428 = 116*((36.5+51.8)/100) eMP = 201.39 = 1.51*133.37 Всего по позиции 14 ГЭСН 12-01-002-09 Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов: в два слоя Приказ 421/пр от 04.08.2020 (изм. от 07.07.2022 № 557/пр) п. 58.6 Приказ 421/пр от 04.08.2020 (изм. от 07.07.2022 № 557/пр) Прил.10 т.3 п.10.1.2 О. Ч.12 Пр.12.1 п.3.4 1 OT (3T) 1-100-38 Затраты труда рабочих (Средний разряд - 3,8) 2 EM 3 OTm (3Tm) 91.05.01-017 Краны башенные, грузоподъемность 8 т 4-100-060 OTm (3Tm) Машинист среднего разряда 6,0 91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т 4-100-060 OTm (3Tm) Машинист среднего разряда 6,0 91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т 4-100-040 OTm (3Tm) Машинист среднего разряда 4,0 4 M 01.3.02.09-0022 Пропан-бутан смесь техническая 12.1.02.15 Материалы рулонные кровельные для нижних слоев 12.1.02.15 Материалы рулонные кровельные для верхнего слоя Итого прямые затраты ФОТ

ООО «Центр ценообразования
и экономического анализа»

ПРОВЕРЕНО

	Пр/812-012.0-1	НР (Кровли)	%	109	0.9	98.1					20 159.08
	Пр/774-012.0	СП (Кровли)	%	57	0.85	48.45					9 956.24
		Всего по позиции							17 603.05		56 769.83
15	12.1.02.04-0143	Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный для нижних слоев кровли, наплавляемый, основа стеклоткань, гибкость не выше -20 °C, прочность не менее 800-900 Н, теплостойкость не менее 95 °C Количество = 374.1 = 116*3.225 eMP = 201.39 = 1.51*133.37	м2	374.1	1	374.1	133.37	1.51	201.39		75 340.00
		Всего по позиции							201.39		75 340.00
16	12.1.02.04-0142	Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный для верхнего слоя кровли с защитой от солнца, наплавляемый, основа стеклоткань, гибкость не выше -20 °C, прочность не менее 800-900 Н, теплостойкость не менее 95 °C	м2	367.65	1	367.65	0.00		285.60		105 000.84
		Всего по позиции							285.60		105 000.84
17	ГЭСН 12-01-004-05	Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой: более 600 мм с одним фартуком	100 м	0.731	1	0.731	0				
	Приказ 421/пр от 04.08.2020 (изм. от 07.07.2022 № 557/пр) п. 58.6	При отсутствии необходимых сметных норм (единичных расценок), включенных в сборники ГЭСНр (ФЕРр, ТЕРр), сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства могут быть определены: по сметным нормам, включенным в ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов Количество=1 , OT=1.15 , EM=1.25 , OTM=1.25 , MP=1 , OB=1 , ST=1.15 , STM=1.25									
	Приказ 421/пр от 04.08.2020 (изм. от 07.07.2022 № 557/пр) Прил.10 т.3 п.10.1.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом (для ГЭСНм (ФЕРм, ТЕРм)) Количество=1 , OT=1.15 , EM=1.15 , OTM=1.15 , MP=1 , OB=1 , ST=1.15 , STM=1.15									
	О. Ч.12 Пр.12.1 п.3.4	При производстве работ на высоте более 15 м от уровня земли на каждый последующий метр высоты (32-15=17*0.5=8.5%) Количество=1 , OT=1.085 , EM=1 , OTM=1 , MP=1 , OB=1 , ST=1 , STM=1									
	1 ОТ (3T)	чел.-ч				50.473887					16 134.62
	1-100-36 Затраты труда рабочих (Средний разряд - 3,6)	чел.-ч	52.21	1.4349125	54.7641674				294.62		16 134.62
	2 ЭМ										786.80
	ОТм (3Тм)	чел.-ч			0.9142069						356.52
	91.05.01-017 Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш.-ч	0.54	1.4375	0.5674388	622.62	1.31	815.63			462.82
	4-100-060 ОТм (3Тм) Машинист среднего разряда 6,0	чел.-ч	0.54	1.4375	0.5674388				414.31		235.10
	91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0.13	1.4375	0.1366056				1 514.95		206.95
	4-100-060 ОТм (3Тм) Машинист среднего разряда 6,0	чел.-ч	0.13	1.4375	0.1366056				0.00		56.60
	91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0.2	1.4375	0.2101625				556.85		117.03
	4-100-040 ОТм (3Тм) Машинист среднего разряда 4,0	чел.-ч	0.2	1.4375	0.2101625				0.00		64.82
	4 М										19 421.74
	01.3 02.09-0022 Протан-бутан смесь техническая	кг	24.52		17.92412	41.38	1.24	51.31			919.69
	01.7.07.10-0001 Патроны для строительно-монтажного пистолета	1000 шт	0.187		0.1366997	1 627.07	1.19	1 936.21			264.67
	01.7.15.07-0052 Гибель-загоды по бетону для монтажного пистолета, диаметр 3,05 мм, длина 60 мм	т	0.00159		0.0011623	959 875.04	1.15	1 103.856.30			1 283.01
	04.3 01.09-0014 Ракетки готовый кладочный, цементный М100	м3	0.5!		0.37281	3 778.62	1.34	5 063.35			1 887.67
	08.3 05.05-0053 Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,7 мм	т	0.2		0.1462	86 227.50	1.04	89 676.60			13 110.72
	08.3 07.01-0052 Проволка стальная горячекатаная полосовая, марки стали Ст3сп, Ст3пс размеры 50х5 мм	т	0.013		0.009503	70 310.45	0.94	66 091.82			628.07
	12.1.02.15 Материалы рулонные кровельные наплавляемые	м2	189		138.159				0.00		
	14.5 04.07-0012 Маскара текстиловая двухкомпонентная строительного назначения, головного отверждения	кг	6.7		4.8977	154.05	1.76	271.13			1 327.91
	Итого прямые затраты										36 699.61
	ФОТ										16 491.11
	Пр/812-012.0-1 НР (Кровли)	%	109	0.9	98.1						16 177.8
	Пр/774-012.0 СП (Кровли)	%	57	0.85	48.45						7 989.9
	Всего по позиции								83 266.01		60 867.4
18	08.3.05.05-0053 Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,7 мм Количество = -0.1462 = 0.731*-0.2 eMP = 89 676.60 = 1.04*86227.50	т	- 0.1462	1	- 0.1462	86 227.50	1.04	89 676.60			- 13 110.7
	Всего по позиции								89 676.61		- 13 110.7
19	08.3.05.05-0051 Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,5 мм Количество = 0.1097829 = 4.13/5.5*(0.2*0.731) eMP = 94 936.40 = 1.04*91285.00	т	0.1097829	1	0.1097829	91 285.00	1.04	94 936.40			10 422.3
	Всего по позиции								94 936.37		10 422.3

20	12.1.02.04-0143	Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный для нижних слоев кровли, наплавляемый, основа стеклоткань, гибкость не выше -20 °C, прочность не менее 800-900 Н, теплостойкость не менее 95 °C Количество = 69.0795 = (189*0.731)/2 eMP = 201.39 = 1.51*133.37	м2	69.0795	1	69.0795	133.37	1.51	201.39		13 911.92
		Всего по позиции							201.39		13 911.92
21	12.1.02.04-0142	Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный для верхнего слоя кровли с защитой от солнца, наплавляемый, основа стеклоткань, гибкость не выше -20 °C, прочность не менее 800-900 Н, теплостойкость не менее 95 °C	м2	69.0795	1	69.0795	0.00		285.60		19 729.11
		Всего по позиции							285.60		19 729.11
22	ГЭСНр 65-05-001-02	Смена частей воронки над кровлей: флюгарки (Прим фильтр пластиковый)	шт	1	1	1	0				
	Приказ 421/пр от 04.08.2020 (изм. от 07.07.2022 № 557/пр) Прил.10 т.3 п.10.1.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом (для ГЭСНм (ФЕРм, ТЕРм)) Количество=1 , ОТ=1.15 , ЭМ=1.15 , ОТМ=1.15 , МР=1 , ОБ=1 , ЗТ=1.15 , ЗТМ=1.15									
	1 ОТ (ЗТ)		чел.-ч			1.587					423.73
1-100-27	Затраты труда рабочих (Средний разряд - 2,7)		чел.-ч	1.38	1.15	1.587			267.00		423.73
4 М											69.99
01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0.0005			0.0005	70 296.20	1.15	80 640.63		40.42
08.3.03.04-0012	Проволока стальная, диаметр 1,1 мм	т	0.0003			0.0003	88 783.86	1.11	98 550.08		29.57
08.3.05.05	Сталь листовая оцинкованная	т	0.005			0.005			0.00		
	Итого прямые затраты										493.72
	ФОТ										423.73
Пр/812-099.2-1	HP (Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санприборов, запорной арматуры и другое)	%	103			103					436.44
Пр/774-099.2	СП (Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санприборов, запорной арматуры и другое)	%	52			52					220.34
	Всего по позиции								1 150.50		1 150.50
23	24.3.05.02-0212	Заглушка полипропиленовая, ПЭ100, стандартное размечное отношение SDR11, номинальный наружный диаметр 110 мм eMP = 257.21 = 0.97*265.16	шт	1	1	1	265.16	0.97	257.21		257.21
	Всего по позиции								257.21		257.21
24	47-1	Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой вручную	1т груза	0.94	1	0.94	773.85	1	0		727.42
	Всего по позиции								773.85		727.42
25	02-15-1-01-0015	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 15 км	1т груза	0.94	1	0.94	177.29	1	0		166.65
	Всего по позиции								177.29		166.65
26	КП ООО "ЦЭТ"	Утилизация строительного мусора полигон Баратсаевка (руберон. 0.78т :1.2 т/м3. цем. стяжка 0.17т:1.8т/м3) eMP = 237.35 = 284.82/1.2	м3	0.74	1	0.74	0.00		237.35		175.64
	Всего по позиции								237.35		175.64

Итого по разделу 1. Кровля

Итого прямые затраты по разделу

343 196,32

в том числе

- оплата труда (ОТ) 64 875.81
- эксплуатация машин и механизмов 2 514.82
- оплата труда машинистов (ОТм) 993.04
- материальные ресурсы 273 918.58
- перевозка 894.07

Итого ФОТ (справочно)

ООО «Центр ценообразования
и экономического анализа»

ПРОВЕРЕНО

Итого накладные расходы	62 266.25
Итого сметная прибыль	31 333.76
Итого по разделу	436 796.33
Справочно	
затраты труда рабочих	212.4927272
затраты труда машинистов	2.6188663
ВСЕГО по смете	436 796.33
Итого по всем разделам	436 796.33
ВСЕГО строительные работы	
в том числе	
всего прямые затраты	343 196.32
в том числе	
- оплата труда (ОТ)	64 875.81
- эксплуатация машин и механизмов	2 514.82
- оплата труда машинистов (ОТм)	993.04
- материальные ресурсы	273 918.58
- перевозка	894.07
всего ФОТ (справочно)	65 868.85
всего накладные расходы	62 266.25
всего сметная прибыль	31 333.76
Резерв средств на непредвиденные работы и затраты (для объектов капитального строительства непроизводственного назначения) - 2% (МДС 421/пр п.179а)	8 735.93
Итого	445 532.26
Расчет НДС при УСН (РИМ)	55 465.49
ВСЕГО по смете	500 997.75
в том числе	
Всего прямые затраты	343 196.32
в том числе	
- оплата труда рабочих (ОТ)	64 875.81
- эксплуатация машин и механизмов	2 514.82
- оплата труда машинистов (ОТм)	993.04
- материальные ресурсы	273 918.58
Материальные ресурсы без дополнительной перевозки	273 918.58
- перевозка	894.07
Всего ФОТ (справочно)	65 868.85
Всего накладные расходы	62 266.25
Всего сметная прибыль	31 333.76
Справочно	
затраты труда рабочих	212.4927272
затраты труда машинистов	2.6188663

Составил:

Смирнов С.Г.
должность подпись (имя фамилия)

Проверил:

Будило Ю.
должность подпись (имя фамилия)

Расценки, индексы, нормативы
накладных расходов и сметной
прибыли проверены.

Козин П.А.

Смотрите заключение

№ 0707 от 08.05.2024 г.



СОГЛАСОВАНО:

Подрядчик: ИП Кочетков Г.Г.

"08" 05 2024

УТВЕРЖДАЮ:

Заказчик: ТСН "Репино"

Буров Р.А.

"08" 05 2024

Ведомость объемов №02-01-45.1

Ремонт мягкой кровли на крыше жилого дома, находящегося по адресу: г. Ульяновск, ул. Репина, дом № 45, подъезд № 1
 (Наименование работ и затрат, наименование объекта)

Адрес объекта:

№ пп	№ в ЛСР	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Количество	Ссылка на чертежи, спецификации	Формула расчета, расчет объемов работ и расхода материалов
1	2	3	4	5	6	7
Раздел 1. Кровля						
1	1	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали: поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п.	1 м	73.1	Ведомость объемов работ	
2	2	Разборка покрытий кровель: из рулонных материалов (примыканий 73.1м)	1 м2	36.5	Ведомость объемов работ	
3	3	Разборка покрытий кровель: из рулонных материалов (ендова)	1 м2	51.8	Ведомость объемов работ	
4	4	Ремонт отдельными местами рулонного покрытия с промазкой: битумными составами с заменой 1 слоя (вскрытие пузырей с заменой слоя)	1 м2	37	Ведомость объемов работ	
5	5	Мастика битумная кровельная горячая МБКГ-55, МБКГ-65, МБКГ-75, МБКГ-85	т	0.1221	Ведомость объемов работ	
6	6	Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный для нижних слоев кровли, наплавляемый, основа стеклоткань, гибкость не выше -20 °C, прочность не менее 800-900 Н, теплостойкость не менее 95 °C	м2	42.55	Ведомость объемов работ	
7	7	Ремонт цементной стяжки площадью заделки: до 1,0 м2 (в местах вскрытия пузырей и ендовых)	1 мест	18	Ведомость объемов работ	
8	8	Раствор готовый кладочный, цементный, М150	м3	0.3852	Ведомость объемов работ	
9	9	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер: готовой эмульсией битумной	1 м2	88.3	Ведомость объемов работ	(36.5+51.8)

1	2	3	4	5	6	7
10	10	Праймер битумный для подготовки (огрунтовки) изолируемых поверхностей перед укладкой наплавляемых битумных и битумно-полимерных материалов	кг	24.724	Ведомость объемов работ	
11	11	Обеспыливание поверхности	м2	233.7	Ведомость объемов работ	(322.5-51.8-37)
12	12	Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов: в один слой (ендова+ выравнивание)	1 м2	88.3	Ведомость объемов работ	(36.5+51.8)
13	13	Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный для нижних слоев кровли, наплавляемый, основа стеклоткань, гибкость не выше -20 °C, прочность не менее 800-900 Н, теплостойкость не менее 95 °C	м2	102.428	Ведомость объемов работ	
14	14	Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов: в два слоя	1 м2	322.5	Ведомость объемов работ	
15	15	Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный для нижних слоев кровли, наплавляемый, основа стеклоткань, гибкость не выше -20 °C, прочность не менее 800-900 Н, теплостойкость не менее 95 °C	м2	374.1	Ведомость объемов работ	
16	16	Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный для верхнего слоя кровли с защитой от солнца, наплавляемый, основа стеклоткань, гибкость не выше -20 °C, прочность не менее 800-900 Н, теплостойкость не менее 95 °C	м2	367.65	Ведомость объемов работ	
17	17	Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой: более 600 мм с одним фартуком	1 м	73.1	Ведомость объемов работ	
19	19	Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,5 мм	т	0.1097829	Ведомость объемов работ	
20	20	Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный для нижних слоев кровли, наплавляемый, основа стеклоткань, гибкость не выше -20 °C, прочность не менее 800-900 Н, теплостойкость не менее 95 °C	м2	69.0795	Ведомость объемов работ	
21	21	Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный для верхнего слоя кровли с защитой от солнца, наплавляемый, основа стеклоткань, гибкость не выше -20 °C, прочность не менее 800-900 Н, теплостойкость не менее 95 °C	м2	69.0795	Ведомость объемов работ	
22	22	Смена частей воронки над кровлей: флюгарки (Прим фильтр пластиковый)	шт	1	Ведомость объемов работ	

1	2	3	4	5	6	7
23	23	Заглушка полиэтиленовая, ПЭ100, стандартное размерное отношение SDR11, номинальный наружный диаметр 110 мм	шт	1	Ведомость объемов работ	
24	24	Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой вручную	1т груза	0.94	Ведомость объемов работ	
25	25	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 15 км	1т груза	0.94	Ведомость объемов работ	
26	26	Утилизация строительного мусора полигон Баратаевка (рубероид. 0.78т :1.2 т/м ³ . цем. стяжка 0.17т:1.8т/м ³)	м ³	0.74	Ведомость объемов работ	

Составил: Андрей / Бурбак РН
 Проверил: Андрей / Бурбак РН

Унифицированная Форма № КС-2

Утверждена постановлением Госкомстата России

от 11.11.99 №100

Форма по ОКУД	0322005
по ОКПО	

по ОКПО

по ОКПО

по ОКПО

по ОКПО

по ОКПО

Инвестор: организация, адрес, телефон, факс

Заказчик: ТСН "Репино", Председатель: Бурова Р. А. организация, адрес, телефон, факс

Генподрядчик: организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик: ИП Кочетков С.Г. организация, адрес, телефон, факс

Субподрядчик: организация, адрес, телефон, факс

Стройка: г. Ульяновск, ул. Репина, дом №45 наименование, адрес

Объект: Ремонт мягкой кровли на крыше жилого дома, находящегося по адресу: г. Ульяновск, ул. Репина, дом № 45, подъезд № 1 наименование

Основание: Ведомость объемов работ основание

Вид деятельности по ОКДП

Договор подряда (контракт)	номер	40
	дата	13.05.2024
	Вид операции	

АКТ

Номер документа	Дата
1	25.06.2024

Отчетный период	
с	по
13.05.2024	25.06.2024

О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Сметная(договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (контрактом):

500 997,75

С использованием: СНБ ГЭСН-2022 (Ред.2022г.) от 2024.02.16 в ценах 2022.01

ССД ГЭСН-2022 (Ред.2022г.) от 2024.02.16 Базовые в ценах 2022.01

№ пп	№ пп	поз. по см.	Наименование работ и затрат	Номер единичной расценки	Еди- ница изме- рения	Выполнено работ		
						Количество	цена за еди- ницу, руб.	Стоимость. руб.
1	2		3	4	5	6	7	8
Раздел 1. Кровля								
1	1		Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали: поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п.	ГЭСНр 58-01-003-01	100 м	0.731	2 849.96	2 083.32
Пр	1.1		Строительный мусор	999-9900	т	0.08772	0	0.00
2	2		Разборка покрытий кровель: из рулонных материалов (примыканий 73.1м)	ГЭСН 46-04-008-01	100 м2	0.365	4 256.47	1 553.61
3	3		Разборка покрытий кровель: из рулонных материалов (сндова)	ГЭСН 46-04-008-01	100 м2	0.518	4 256.49	2 204.86

1	2	3	4	5	6	7	8
4	4	Ремонт отдельными местами рулонного покрытия с промазкой: битумными составами с заменой 1 слоя (вскрытие пузырей с заменой слоя)	ГЭСНр 58-01-007-01	100 м2	0.37	8 078.86	2 989.18
Пр	4.1	Мастики битумосодержащие	01.2.03.03	т	0.1221	0	0.00
Пр	4.2	Материалы рулонные кровельные	12.1.02.10	м2	42.55	0	0.00
Пр	4.3	Строительный мусор	999-9900	т	0.1258	0	0.00
5	5	Мастика битумная кровельная горячая МБКГ-55, МБКГ-65, МБКГ-75, МБКГ-85	01.2.03.03-0014	т	0.1221	36 530.63	4 460.39
6	6	Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный для нижних слоев кровли, наплавляемый, основа стеклоткань, гибкость не выше -20 °C, прочность не менее 800-900 Н, теплостойкость не менее 95 °C	12.1.02.04-0143	м2	42.55	201.39	8 569.14
7	7	Ремонт цементной стяжки площадью заделки: до 1,0 м2 (в местах вскрытия пузырей и щеловьи)	ГЭСНр 58-01-016-03	100 мест	0.18	38 929.61	7 007.33
Пр	7.1	Раствор тяжелый цементный	04.3.01.09	м3	0.3852	0	0.00
Пр	7.2	Строительный мусор	999-9900	т	0.2304	0	0.00
8	8	Раствор готовый кладочный, цементный, М150	04.3.01.09-0015	м3	0.3852	5 291.15	2 038.15
9	9	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер: готовой эмульсией битумной	ГЭСН 12-01-016-02	100 м2	0.883	1 177.97	1 040.15
Пр	9.1	Эмульсия битумная	01.2.03.07	т	0.039735	0	0.00
10	10	Праймер битумный для подготовки (огрунтовки) изолируемых поверхностей перед укладкой наплавляемых битумных и битумно-полимерных материалов	01.2.03.05-0004	кг	24.724	54.45	1 346.22
11	11	Обеспыливание поверхности	ГЭСН 13-06-004-01	м2	233.7	37.01	8 649.48
12	12	Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов: в один слой (щелова+ выравнивание)	ГЭСН 12-01-002-10	100 м2	0.883	4 709.12	4 158.15
Пр	12.1	Материалы рулонные кровельные для верхнего слоя	12.1.02.15	м2	102.428	0	0.00
13	13	Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный для нижних слоев кровли, наплавляемый, основа стеклоткань, гибкость не выше -20 °C, прочность не менее 800-900 Н, теплостойкость не менее 95 °C	12.1.02.04-0143	м2	102.428	201.39	20 627.97
14	14	Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов: в два слоя	ГЭСН 12-01-002-09	100 м2	3.225	8 264.96	26 654.51

1	2	3	4	5	6	7	8
Пр	14.1	Материалы рулонные кровельные для нижних слоев	12.1.02.15	м2	374.1	0	0.00
Пр	14.2	Материалы рулонные кровельные для верхнего слоя	12.1.02.15	м2	367.65	0	0.00
15	15	Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный для нижних слоев кровли, наплавляемый, основа стеклоткань, гибкость не выше -20 °C, прочность не менее 800-900 Н, теплостойкость не менее 95 °C	12.1.02.04-0143	м2	374.1	201.39	75 340.00
16	16	Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный для верхнего слоя кровли с защитой от солнца, наплавляемый, основа стеклоткань, гибкость не выше -20 °C, прочность не менее 800-900 Н, теплостойкость не менее 95 °C	12.1.02.04-0142	м2	367.65	285.60	105 000.84
17	17	Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой: более 600 мм с одним фартуком	ГЭСН 12-01-004-05	100 м	0.731	50 204.76	36 699.68
Пр	17.1	Материалы рулонные кровельные наплавляемые	12.1.02.15	м2	138.159	0	0.00
18	18	Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,7 мм	08.3.05.05-0053	т	- 0.1462	89 676.61	- 13 110.72
19	19	Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,5 мм	08.3.05.05-0051	т	0.1097829	94 936.37	10 422.39
20	20	Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный для нижних слоев кровли, наплавляемый, основа стеклоткань, гибкость не выше -20 °C, прочность не менее 800-900 Н, теплостойкость не менее 95 °C	12.1.02.04-0143	м2	69.0795	201.39	13 911.92
21	21	Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный для верхнего слоя кровли с защитой от солнца, наплавляемый, основа стеклоткань, гибкость не выше -20 °C, прочность не менее 800-900 Н, теплостойкость не менее 95 °C	12.1.02.04-0142	м2	69.0795	285.60	19 729.11
22	22	Смена частей воронки над кровлей: флюгарки (Прим фильтр пластиковый)	ГЭСНр 65-05-001-02	шт	1	493.72	493.72
Пр	22.1	Сталь листовая оцинкованная	08.3.05.05	т	0.005	0	0.00
23	23	Заглушка полиэтиленовая, ПЭ100, стандартное размерное отношение SDR11, номинальный наружный диаметр 110 мм	24.3.05.02-0212	шт	1	257.21	257.21
24	24	Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой вручную	47-1	1т груза	0.94	773.85	727.42
25	25	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным	02-15-1-01-0015	1т груза	0.94	177.29	166.65

1	2	3	4	5	6	7	8
		органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 15 км					
26	26	Утилизация строительного мусора полигон Баратаевка (рубероид. 0.78т :1.2 т/м3, цем. стяжка 0.17т:1.8т/м3)	КП ООО "ЦЭТ"	м3	0.74	237.35	175.64
		Итого прямые затраты по разделу				343	196.32
		в том числе					
		- оплата труда (ОТ)				64	875.81
		- эксплуатация машин и механизмов				2	514.82
		- оплата труда машинистов (ОТм)					993.04
		- материальные ресурсы				273	918.58
		- перевозка					894.07
		Итого ФОТ (справочно)				65	868.85
		Итого накладные расходы				62	266.25
		Итого сметная прибыль				31	333.76
		Итого по разделу				436	796.33
		Справочно					
		затраты труда рабочих					212.4927272
		затраты труда машинистов					2.6188663

	Итого по всем разделам		436	796.33
	ВСЕГО строительные работы		436	796.33
	в том числе			
	всего прямые затраты			343 196.32
	в том числе			
	- оплата труда (ОТ)			64 875.81
	- эксплуатация машин и механизмов			2 514.82
	- оплата труда машинистов (ОТм)			993.04
	- материальные ресурсы			273 918.58
	- перевозка			894.07
	всего ФОТ (справочно)			65 868.85
	всего накладные расходы			62 266.25
	всего сметная прибыль			31 333.76
	Резерв средств на непредвиденные работы и затраты (для объектов капитального строительства непроизводственного назначения) - 2% (МДС 421/пр п.179а)		2	8 735.93
	Итого			445 532.26
	Расчет НДС при УСН (РИМ)			55 465.49
	Всего по акту			500 997.75

1	2	3	4	5	6	7	8
---	---	---	---	---	---	---	---

Сумма прописью: Пятьсот тысяч девяносто семь рублей 75 копеек

(500997.75)



От Заказчика:

Бурбова РА
(должность)

(подпись)

Бурбова РА
(расшифровка подписи)

От Субподрядчика:

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

М.П

От Подрядчика:

СИ
(должность)

(подпись)

Кочетков С.Г.
(расшифровка подписи)

М.П

От Генподрядчика:

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

М.П



Число правления от даты № 95

Фас. Маслов Е. А.

*Экспрессик
мастер* *Фас. Пермяков Н. Г.*
Фас. Гагасюк Е. Н.

Унифицированная Форма № КС-3
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11.11.99 №100

Заказчик
(Генподрядчик): ТСН "Репино", Председатель: Бурова Р. А.
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик
(Субподрядчик): ИП Кочетков С.Г.
организация, адрес, телефон, факс

Стройка:
г. Ульяновск, ул.Репина, дом №45
наименование, адрес

Объект:
Ремонт мягкой кровли на крыше жилого дома, находящегося по адресу:
г. Ульяновск, ул. Репина, дом № 45, подъезд № 1
наименование

Форма по ОКУД	Код
	0322001
по ОКПО	
по ОКПО	
Вид деятельности по ОКДП	
номер	40
дата	13.05.2024
Вид операции	

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
1	25.06.2024	13.05.2024	25.06.2024

СПРАВКА о стоимости выполненных работ и затрат № 1

Сметная(договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (контрактом): 500997,75

С использованием: СНБ ГЭСН-2022 (Ред.2022г.) от 2024.02.16 в ценах 2022.01 ССС ГЭСН-2022 (Ред.2022г.) от 2024.02.16 Базовые в ценах 2022.01

№ пп	Наименование пусковых комплексов, этапов, объектов, видов выполняемых работ, оборудования, затрат	Код	Стоимость выполненных работ и затрат, руб.		
			с начала прове-дения работ	с начала года	в т.ч. за отчет-ный период
1	2	3	4	5	6
1	Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ		500997,75	500997,75	500997,75
	в том числе:				
	и т.д.:				
				Итого к оплате	500 997.75

От Заказчика
(Генподрядчика): Бурова Р. А.
(должность) (подпись) Бурова Р.
(расшифровка подписи)

От Подрядчика
(Субподрядчика): ИП Кочетков С.Г.
(должность) (подпись) Кочетков С.Г.
(расшифровка подписи)

М.П



ИП Кочетков Сергей Геннадиевич

Адрес: 432048, Россия, Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Рябикова, д.110, кв. 76.

**Акт приемки выполненных работ
№ 1/40 от 25 июня 2024 г.**

Заказчик: ТСН «Репино»

№	Наименование работы (услуги)	Ед. изм.	Кол-во	Цена	Сумма
1	Строительные работы по ремонту мягкой кровли на крыше жилого дома, находящегося по адресу: г. Ульяновск, ул. Репина, дом № 45, подъезд № 1, по договору подряда № 40 от 13 мая 2024 г.	руб.	1.00	500997,75	500997,75
Итого:				500997,75	
без налога НДС:				-	
Всего:				500997,75	

Всего оказано услуг на сумму: пятьсот тысяч девяносто девяносто семь рублей, семьдесят пять копеек.

Вышеперечисленные услуги выполнены полностью и в срок. Заказчик претензий по объему, качеству и срокам оказания услуг не имеет.

АДРЕСА И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН.

Заказчик:

Товарищество собственников недвижимости «Репино»
ИИН 7325062796/КПП 732501001
432026, г. Ульяновск, ул. Репина, д. 49-223,
тел. 67 19 58.
р/с 40703810665000000103, в Ульяновском
РФ ОАО «Россельхозбанк», г. Ульяновск
к/счет 30101810200000000897,
БИК 047308897
ОГРН 1067325052849

Заказчик:



Подрядчик:

Индивидуальный предприниматель
Кочетков Сергей Геннадиевич
432048 г. Ульяновск,
ул. Рябикова, д. 110, кв. 76
ИИН 732606721563
ОГРНИП 316732500061510
р/сч 40802810229280000622 в Филиал
«Нижегородский» АО «АЛЬФА-БАНК»
к/сч 30101810200000000824
БИК 042202824

Подрядчик:

