

# ДОГОВОР ПОДРЯДА № 39

г. Ульяновск

13 мая 2024 г.

ТСН «Репино», именуемое в дальнейшем "Заказчик", в лице председателя Буровой Раисы Алексеевны, действующей на основании Устава, с одной стороны, и индивидуальный предприниматель Кочетков Сергей Геннадиевич, именуемый в дальнейшем "Подрядчик, с другой стороны, вместе именуемые "Стороны", заключили настоящий договор о нижеследующем:

## 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА.

1.1. Подрядчик обязуется выполнить ремонт мягкой кровли на крыше жилого дома, находящегося по адресу: г. Ульяновск, ул. Репина, дом № 47, подъезды № 1 и № 3, в соответствии с проектно-технической документацией дома, утвержденной сметой работ (№ 02-01-47.4), условиями настоящего договора, являющимися приложениями к настоящему договору, а Заказчик обязуется создать Подрядчику необходимые условия для выполнения работ, в том числе принять результат работ и уплатить обусловленную настоящим договором цену. За работу, выполненную субподрядчиками и другими контрагентами Подрядчика, Подрядчик отвечает как за свою собственную работу.

1.2. Дополнительные работы, не предусмотренные настоящим договором, устанавливаются в дополнительном приложении (Спецификации) и согласовываются между Подрядчиком и Заказчиком. Дополнительные работы оплачиваются в порядке, предусмотренном настоящим договором.

## 2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН.

### 2.1. Обязанности Подрядчика:

2.1.1. Подрядчик обязуется выполнить все строительные работы в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим договором и приложениями к нему, и сдать работу Заказчику в установленный срок.

2.1.2. Подрядчик обязан выполнить ремонтные работы в соответствии с действующими стандартами, строительными нормами и правилами, требованиями технической, пожарной и иной безопасности, и сдать их Заказчику по акту о приемке выполненных работ (по форме КС-2).

2.1.3. Подрядчик вправе привлекать для выполнения работ по настоящему договору субподрядчиков.

2.1.4. Подрядчик обязан немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении:

- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работы;

- иных обстоятельств, угрожающих годности результатов выполняемой работы либо создающих невозможность ее завершения в срок.

2.1.5. Подрядчик обязанться своими силами произвести уборку территории после проведения работ.

### 2.2. Обязанности Заказчика:

2.2.1. Подрядчик вправе по согласованию с Заказчиком приобретать необходимое оборудование и материалы. При этом цена работ, подлежащая уплате Подрядчику, не увеличивается на стоимость приобретенного оборудования и материалов.

2.2.2. Заказчик обязан обеспечить доступ Подрядчика в помещение, указанное в п. 1.1.

2.2.3. Заказчик обязанться принять выполненные работы в порядке, предусмотренном настоящим договором.

2.2.4. Заказчик обязанться оплатить выполненные работы в размере, в сроки и в порядке, предусмотренные настоящим договором.

2.2.5. Заказчик не вправе привлекать для выполнения работ, предусмотренных настоящим договором, иных лиц.

### 2.3. Права Заказчика:

2.3.1. Заказчик вправе во всякое время проверять ход и качество работы, выполняемой Подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность.

2.3.2. Заказчик может в любое время до сдачи ему результата работы отказаться от договора, уплатив Подрядчику часть установленной цены пропорционально части работы, выполненной до получения извещения об отказе Заказчика от исполнения договора, не входящей в сумму аванса.

### 2.4. Права Подрядчика:

2.4.1. Подрядчик вправе не приступать к работе, а начатую работу приостановить в случаях нарушение Заказчиком своих обязанностей по настоящему договору:

- не обеспечение доступа к помещению,

- не перечисление денежных средств в соответствии с договором (п.п. 2.2.1., 4.2.)

а также при наличии обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том, что исполнение указанных обязанностей не будет произведено в установленный срок.

2.4.2. Подрядчик при наличии обстоятельств, указанных в подп. 2.4.1, вправе отказаться от исполнения настоящего договора и потребовать возмещения убытков.

## 3. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ.

3.1. Работы, предусмотренные настоящим договором, осуществляются Подрядчиком в следующие сроки:

- начало работ: с момента внесения аванса;

- окончание работ: 15 июня 2024 года;

3.2. Сроки завершения работ могут быть изменены Подрядчиком в одностороннем порядке если Заказчик нарушает условия настоящего договора.

#### **4. СТОИМОСТЬ РАБОТ. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ,**

4.1. Стоимость работ составляет **1047147** (один миллион сорок семь тысяч сто сорок семь) рублей, 68 (шестьдесят восемь) копеек, без НДС и формируется на основании акта о приемке выполненных работ. НДС не предусмотрен. Работа ведется по предоплате 30%.

Работы Подрядчика оплачиваются Заказчиком путём перечисления сумм по договору на расчётный счёт Подрядчика с обязательным указанием номера договора и номера счёта в следующем порядке:

1) в течение 10(десяти) банковских дней со дня подписания настоящего договора Заказчик выплачивает Подрядчику аванс в размере 30% от суммы, установленной в п.4.1 настоящего договора;

2) в течение 5 (пяти) банковских дней со дня подписания сторонами акта о приемке выполненных работ Заказчик выплачивает оставшуюся сумму по настоящему договору.

4.2. Стоимость работ может быть изменена только по соглашению сторон.

4.3. Дополнительные работы, не предусмотренные настоящим договором и Спецификацией, после письменного согласования между Подрядчиком и Заказчиком оплачиваются в том же порядке.

#### **5. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ РАБОТ.**

5.1. Заказчик обязан принять выполненные работы в разумный срок (три рабочих дня) или отказаться от исполнения договора.

Работы считаются принятыми с момента подписания сторонами акта о приемке выполненных работ.

5.2. Акт о приемке подписывается сторонами. При отказе от подписания акта кем-либо из сторон об этом делается отметка в акте. Основания для отказа излагаются отказавшимся лицом в акте либо для этого составляется отдельный документ.

#### **6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН. РИСКИ.**

6.1. Сторона, нарушившая договор, обязана возместить другой стороне причиненные таким нарушением убытки.

6.2. Подрядчик несет ответственность за ненадлежащее качество работ предоставленных им материалов и оборудования, а также за предоставление материалов и оборудования, обремененных правами третьих лиц, и в этом случае обязан возместить Заказчику причиненные последнему убытки.

Срок гарантии на выполненные строительные работы определен Подрядчиком равным 2 (двум) годам, при условии соблюдения Заказчиком норм и правил технической эксплуатации данных помещений в соответствии действующего законодательства Р.Ф. Все обнаруженные недостатки в гарантийный период по строительным работам устраняются подрядчиком в течение 10 (десяти) рабочих дней.

6.3. В случаях, когда работы выполнены Подрядчиком с отступлениями от настоящего договора, ухудшившими результат работы, или с иными недостатками, Заказчик вправе по своему выбору:

6.3.1. Потребовать от Подрядчика безвозмездного устранения недостатков в разумный срок.

6.3.2. Потребовать от Подрядчика соразмерного уменьшения установленной за работу цены.

6.3.3. Устранить недостатки своими силами или привлечь для их устранения третье лицо с несением расходов на устранение недостатков на Подрядчика. Подрядчик вправе вместо устранения недостатков, за которые он отвечает, безвозмездно выполнить работу заново с возмещением Заказчику причиненных просрочки исполнения убытков. В этом случае Заказчик вправе назначить срок для выполнения работы и обязан обеспечить доступ в помещение.

Если отступления в работе от условий договора подряда или иные недостатки результата работы в установленный Заказчиком срок не были устранены либо являются неустранимыми и существенными, Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения причиненных убытков.

Заказчик теряет право на безвозмездное устранение недостатков в случае:

- самоуправства со стороны работников госорганов, выдвигающих несущественные или невыполнимые (изменяющие технические условия, задание, способ использования помещения, конструктивные особенности помещения и т.д.) требования.

6.4. Риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненной работы до ее приемки Заказчиком несет Подрядчик.

#### **7. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ.**

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение обязательств по настоящему договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы. К таким обстоятельствам относятся: природные катастрофы, восстания, военные действия, забастовки, экономическая блокада, долговременные расстройства автомобильных перевозок, когда обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего договора.

7.2. Срок исполнения обязательств по настоящему договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы, а также последствия, вызванные этими обстоятельствами.



## **8. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ.**

8.1. Все споры и разногласия между сторонами, возникающие в период действия настоящего Договора, разрешаются сторонами путем переговоров.

8.2. В случае не урегулирования споров и разногласий путем переговоров спор подлежит передаче в суд в соответствии с действующим законодательством РФ.

8.3. Положения, не урегулированные настоящим Договором, регулируются положениями действующего законодательства РФ.

## **9. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ.**

9.1. Право собственности, а также права на использование результатов работы по настоящему Договору в любой форме принадлежат Заказчику.

9.2. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

9.3. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны надлежащими уполномоченными на то представителями сторон.

9.4. Все уведомления и сообщения должны направляться в письменной форме. Сообщения будут считаться исполненными надлежащим образом, если они посланы заказным письмом, по телеграфу, телайпу, телексу, телеконсультации или доставлены лично по юридическим (почтовым) адресам сторон с получением под расписку соответствующими должностными лицами.

9.5. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами.

9.6. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.

## **10. АДРЕСА И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН.**

### **Заказчик:**

Товарищество собственников недвижимости  
«Репино»  
ИНН 7325062796/КПП 732501001  
432026, г. Ульяновск, ул. Репина, д. 49-223,  
тел. 67 19 58.  
р/с 4070381066500000103, в Ульяновском РФ  
ОАО «Россельхозбаня», г. Ульяновск  
к/счет 3010181020000000897,  
БИК 047308897  
ОГРН 1067325052849



Бурова Р. А.


### **Подрядчик:**

Индивидуальный предприниматель  
Кочетков Сергей Геннадиевич  
432048 г. Ульяновск,  
ул. Рябикова, д. 110, кв. 76  
ИНН 732606721563  
ОГРНИП 316732500061510  
р/сч 40802810229280000622 в Филиал  
«Нижегородский» АО «АЛЬФА-БАНК»  
к/сч 30101810200000000824  
БИК 04220282

### **ПОДПИСИ СТОРОН:**

#### **Подрядчик:**





**Общество с ограниченной ответственностью  
«Центр ценообразования и экономического  
анализа»**  
**ИНН/КПП 7325170505/732501001**  
**ОГРН 1207300009080**

432017, Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Спасская, дом 5, офис 76  
Тел/Факс. (8422) 75-36-36  
От 08.05.2024 № 0771  
На № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

**Положительное заключение  
по итогам проверки сметной документации:  
«Ремонт мягкой кровли на крыше жилого дома, находящегося по адресу: г.  
Ульяновск, ул. Репина, дом № 47, подъезды № 1 и № 3»**

**Заказчик: ТСН «Репино»**

Для проверки представлены:

1. Локальный сметный расчет (смета) № 02-01-47.4 «Ремонт мягкой кровли на крыше жилого дома, находящегося по адресу: г. Ульяновск, ул. Репина, дом № 47, подъезды № 1 и № 3» на сумму 1 047 147,68 рублей.
2. Ведомость объемов работ, утвержденная Заказчиком.

В результате проверки сметной документации по объекту «Ремонт мягкой кровли на крыше жилого дома, находящегося по адресу: г. Ульяновск, ул. Репина, дом № 47, подъезды № 1 и № 3» установлено:

1. Объемы работ в сметах соответствуют ведомостям объемов работ.
2. Сметная документация составлена ресурсно-индексным методом. Нормы и расценки в сметной документации соответствуют нормам и расценкам из сборников федеральной сметно-нормативной базы ФСНБ-2022 (ГЭСН, ГЭСНм, ГЭСНр, ГЭСНп, ФСБЦ, ФСЭМ), утвержденной приказом Минстроя России от 30.12.2021г №1046/пр с изменениями и дополнениями (выпуски 1-9), утвержденные приказами Минстроя России от 18.05.2022г №378, от 26.08.2022г. №703/пр, от 26.10.2022г №905/пр, от 27.12.2022г. №1133/пр, от 10.02.2023г. №84/пр, от 11.05.2023гг. №335/пр, от 02.08.2023г. №551/пр, от 14.11.2023г. №817/пр., от 16.02.2024г. №102/пр.
3. Нормативы накладных расходов определены согласно приложению к Методике по разработке и применению нормативов накладных расходов при определении сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, утвержденной приказом Минстроя России от 21.12.2020г. №812/пр. (в редакции приказов Минстроя России от 02.09.2021г. №636/пр. и от 26.07.2022г №611/пр)
4. Нормативы сметной прибыли определены согласно приложению к Методике по разработке и применению нормативов сметной прибыли при определении сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, утвержденной приказом Минстроя России от 11.12.2020г. №774/пр. (в редакции приказа Минстроя России от 22.04.2022г. №317/пр.)

5. Сметная документация составлена в текущем уровне цен 1 квартала 2024 года с применением текущих цен и индексов к группам однородных строительных ресурсов (Письмо Минстроя России от 22.02.2024 № 10096-ИФ/09, Ульяновская область), размещенных в Федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве (ФГИС ЦС).
6. В локальных сметах применены коэффициенты 1,15 к заработной плате и нормам затрат труда и 1,25 к стоимости эксплуатации строительных машин на основании п.п.58,60 Методики определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации, утвержденной Минстроем России от 4 августа 2020 г. № 421/пр. с изменениями, внесенными приказом Министра России от 07.07.2022г. №557/пр (далее по тексту – «Методика, утвержденная Минстроем России от 4 августа 2020 г. № 421/пр»).
7. Размер средств на непредвиденные работы и затраты не превышает 2% и соответствует п.179 Методики, утвержденной Минстроем России от 4 августа 2020 г. № 421/пр.
8. Сметная документация составлена для организаций, работающих по упрощенной системе налогообложения.

**Вывод по результатам проверки сметной документации:**

Сметная документация по объекту «Ремонт мягкой кровли на крыше жилого дома, находящегося по адресу: г. Ульяновск, ул. Репина, дом № 47, подъезды № 1 и № 3» соответствует действующей методологии сметного нормирования.

Сметная документация проверена на соответствие средним сметным ценам и сметным нормативам, разработанным на основе принципа усреднения с минимизацией расхода всех необходимых ресурсов, учитывающих среднеотраслевой уровень строительного производства на принятую технику и технологию выполнения работ, а также усредненный расход материальных и трудовых ресурсов. При переводе сметной стоимости из базисного в текущий уровень цен используются расчетные индексы стоимости строительных, специальных строительных, ремонтно-строительных, монтажных и пусконаладочных работ.

**Сметная стоимость по объекту «Ремонт мягкой кровли на крыше жилого дома, находящегося по адресу: г. Ульяновск, ул. Репина, дом № 47, подъезды № 1 и № 3» в текущих ценах 1 квартала 2024г. составила 1 047 147,68 рублей (упрощенная система налогообложения).**

Директор  
ООО «Центр ценообразования  
и экономического анализа»



Козин П.А.

## Приложение № 3

к Методике определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 4 августа 2020 г. № 421/п (с учетом изменений внесенных приказом Министра России от 07.07.2022 № 557/п) (рекомендуемый образец)



Подрядчик: ИП Коновалов С. В.

Наименование программного продукта: "05.05.2024"

Наименование редакции сметных нормативов

## УТВЕРЖДАЮ:

Заказчик: ТСН "Репино"  
Бурова Р.А.

"В" 05 2024

ПК "ГОССТРОЙСМЕТА"-3

СНБ ГЭСН-2022 (Ред.2022г.), Приказ Министра России от 30.12.2021 № 1046/п, Приказ Министра России от 04.08.2020 № 421/п, Приказ Министра России от 08.08.2022 № 648/п, Приказ Министра России от 11.12.2020 № 774/п, Приказ Министра России от 21.12.2020 № 812/п

Приказ Министра России от 02.08.2023 № 551/п, Приказ Министра России от 10.02.2023 № 84/п, Приказ Министра России от 11.05.2023 № 335/п, Приказ Министра России от 14.11.2023 № 817/п, Приказ Министра России от 16.02.2024 г. № 102/п, Приказ Министра России от 26.08.2022 г. № 703/п, Приказ Министра России от 26.10.2022 № 905/п, Приказ Министра России от 27.12.2022 № 1133/п, Приказ Министра России от 18.05.2022 г. № 378/п, Приказ Министра России от 07.07.2022 № 557/п, Приказ Министра России от 22.04.2022 № 317/п, Приказ Министра России от 02.09.2021 № 636/п; Приказ Министра России от 26.07.2022 № 611/п

Реквизиты приказа Министра России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам

Реквизиты письма Министра России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/п

Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452

Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы

Наименование субъекта Российской Федерации

Наименование зоны субъекта Российской Федерации

Индексы ГЭСН-2022 в ценах 1 квартал 2024г. Текущая Ульяновская область ФГИС ЦС

ССЦ ГЭСН-2022 Текущие в ценах 1 квартал 2024г. Текущая Ульяновская область ФГИС ЦС  
Ульяновская областьг. Ульяновск, ул. Репина, дом №47  
(наименование стройки)Ремонт мягкой кровли на крыше жилого дома, находящегося по адресу: г. Ульяновск, ул. Репина, дом № 47, подъезды № 1 и № 3  
(наименование объекта капитального строительства)

## ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-01-47.4

Ремонт мягкой кровли на крыше жилого дома, находящегося по адресу: г. Ульяновск, ул. Репина, дом № 47, подъезды № 1 и № 3  
(наименование работ и затрат)

Составлен

Ресурсно-индексным

методом

Основание:

Ведомость объемов работ

(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен: 1 квартал 2024г

## Сметная стоимость

В том числе:	1 047,15	тыс. руб.
строительных работ	912,44	тыс. руб.
монтажных работ	0,00	тыс. руб.
оборудования	0,00	тыс. руб.
прочих затрат	0,00	тыс. руб.

Средства на оплату труда рабочих	134,29	тыс. руб.
Средства на оплату труда машинистов	2,08	тыс. руб.
Нормативные затраты труда рабочих	441,4177463	чел. ч.
Нормативные затраты труда машинистов	5,4761708	чел. ч.

№ п.п.	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество				Сметная стоимость, руб.			
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициента	на единицу измерения в базисном уровне цен	индекс	на единицу измерения в текущем уровне цен	коэффициенты	всего в текущем уровне цен
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Кровля											

ООО «Центр ценообразования  
и экономического анализа»

1 из 8 ПРОВЕРЕНО

1	ГЭСНр 58-01-003-01	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали: поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п.	100 м	1.503	1	1.503	0				
	Приказ 421/пр от 04.08.2020 (изм. от 07.07.2022 № 557/пр) Прил.10 т.3 п.10.1.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом (для ГЭСНм (ФЕРм, ТЕРм)) Количество=1 , OT=1.15 , EM=1.15 , OTM=1.15 , MP=1 , OB=1 , 3T=1.15 , 3TM=1.15									
O. Ч.12 Пр.12.1 п.3.4	При производстве работ на высоте более 15 м от уровня земли на каждый последующий метр высоты (32-15=16*0.5=8%)										
	Количество=1 , OT=1.08 , EM=1 , OTM=1 , MP=1 , OB=1 , 3T=1 , 3TM=1										
1-100-20	1 OT (3T)	чел.-ч			15.728895				250 89		4 261.92
	Затраты труда рабочих (Средний разряд - 2)	чел.-ч	9.1	1.242	16.9872066						4 261.92
	2 ЭМ	чел.-ч			0						1.84
	ОТм (3Тм)	маш.-ч	0.12	1.15	0.267414	6.62	1.34	8.87			0.00
91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	m	0.12		0.18036						4 263.76
999-9900	Строительный мусор										4 261.92
	Итого прямые затраты										3 835.73
	ФОТ	%	90		90						1 960.48
Пр/812-092.0-1	HP (Крыши, кровли)	%	46		46					6 693.26	10 059.97
Пр/774-092.0	СП (Крыши, кровли)										
	Всего по позиции										
2	ГЭСН 46-04-008-01	Разборка покрытий кровель: из рулонных материалов (примыканий 150.3м)	100 м2	0.7515	1	0.7515	0				
	Приказ 421/пр от 04.08.2020 (изм. от 07.07.2022 № 557/пр) Прил.10 т.3 п.10.1.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом (для ГЭСНм (ФЕРм, ТЕРм)) Количество=1 , OT=1.15 , EM=1.15 , OTM=1.15 , MP=1 , OB=1 , 3T=1.15 , 3TM=1.15									
1-100-20	1 OT (3T)	чел.-ч			12.4275555				250.89		3 117.95
	Затраты труда рабочих (Средний разряд - 2)	чел.-ч	14.38	1.15	12.4275555						3 117.95
	2 ЭМ	чел.-ч			0						80.79
	ОТм (3Тм)	маш.-ч	6.22	1.15	5.3754795						0.00
91.06.03-055	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)										15.03
	Итого прямые затраты										80.79
	ФОТ										3 198.74
Пр/812-040.2-1	HP (Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом)	%	91		91						3 117.95
Пр/774-040.2	СП (Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом)	%	52		52					10 189.49	7 657.
	Всего по позиции										
3	ГЭСН 46-04-008-01	Разборка покрытий кровель: из рулонных материалов (ендова)	100 м2	1.05	1	1.05	0				
	Приказ 421/пр от 04.08.2020 (изм. от 07.07.2022 № 557/пр) Прил.10 т.3 п.10.1.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом (для ГЭСНм (ФЕРм, ТЕРм)) Количество=1 , OT=1.15 , EM=1.15 , OTM=1.15 , MP=1 , OB=1 , 3T=1.15 , 3TM=1.15									
1-100-20	1 OT (3T)	чел.-ч			17.36385				250 89		4 35
	Затраты труда рабочих (Средний разряд - 2)	чел.-ч	14.38	1.15	17.36385						4 35
	2 ЭМ	чел.-ч			0						11
	ОТм (3Тм)	маш.-ч	6.22	1.15	7.51065						1
91.06.03-055	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)										4 4
	Итого прямые затраты										4 :
	ФОТ	%	91		91						3 :
Пр/812-040.2-1	HP (Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом)	%	52		52						2
Пр/774-040.2	СП (Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом)	%	52		52						

Приложение 1								
4	ГЭСНр 58-01-007-01	Всего по позиции						
	Приказ 421/пр от 04.08.2020 (изм. от 07.07.2022 № 557/пр) Прил.10 т.3 п.10.1.2	Ремонт отдельными местами рулонного покрытия с промазкой: битумными составами с заменой 1 слоя	100 м2	0.68	1	0.68	0	10 189.51
		Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п.л. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом (для ГЭСНм (ФЕРМ, ТЕРМ))						10 698
	О. Ч.12 Пр.12.1 п.3.4	При производстве работ на высоте более 15 м от уровня земли на каждый последующий метр высоты (32-15=16*0.5=8%)						
		Количество=1 , OT=1.15 , EM=1.15 , OTM=1.15 , MP=1 , OB=1 , 3T=1.15 , 3TM=1.15						
		1 OT (3T)	чел.-ч			17.4777		
	1-100-32	Затраты труда рабочих (Средний разряд - 3,2)	чел.-ч	22.35	1.242	18.875916		
	2 ЭМ						280.81	5 300.55
		OTm (3TM)	чел.-ч			0.1955		
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.15	1.15	0.1173	37.32	1.42
	4-100-030	OTM (3TM) Машинист среднего разряда 3,0	чел.-ч	0.15	1.15	0.1173		
	91.08.04-021	Котлы битумные передвижные электрические с центробежной мешалкой, объем загрузочной ёмкости 400 л	маш.-ч	0.75	1.15	0.5865	95.25	
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0.1	1.15	0.0782		
	4-100-040	OTM (3TM) Машинист среднего разряда 4,0	чел.-ч	0.1	1.15	0.0782		
	01.2.03.03	Маски битумосодержащие	т	0.33		0.2244		
	12.1.02.10	Материалы рулонные кровельные	м2	1/5		78.2		
	999-9990	Строительный мусор	т	0.34		0.2372		
		Итого прямые затраты						0.00
		ФОТ						
	Пр/812-092.0-1	НР (Крыши, кровли)	%	90		90		
	Пр/774-092.0	СП (Крыши, кровли)	%	46		46		
		Всего по позиции						
5	01.2.03.03-0014	Маски битумная кровельная горячая МБКГ-55, МБКГ-65, МБКГ-75, МБКГ-85 Количество = 0.2244 = 0.33*0.68 eMP = 36 530.62 = 1.16*31491.91	т	0.2244	1	0.2244	31 491.91	1.16
		Всего по позиции						
6	12.1.02.04-0143	Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный для нижних слоев кровли, наплавляемый, основа стеклоткань, гибкость не выше -20 °C, прочность не менее 800-900 Н, теплостойкость не менее 95 °C Количество = 78.2 = 115*0.68 eMP = 201.39 = 1.51*133.37	м2	78.2	1	78.2	133.37	1.51
		Всего по позиции						
7	ГЭСНр 58-01-016-03	Ремонт цементной стяжки площадью заделки: до 1,0 м2	100 мест	0.35	1	0.35	0	201.39
		Приказ 421/пр от 04.08.2020 (изм. от 07.07.2022 № 557/пр) Прил.10 т.3 п.10.1.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п.л. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом (для ГЭСНм (ФЕРМ, ТЕРМ))					15 748.70
	О. Ч.12 Пр.12.1 п.3.4	При производстве работ на высоте более 15 м от уровня земли на каждый последующий метр высоты (32-15=16*0.5=8%)						
		Количество=1 , OT=1.08 , EM=1 , OTM=1 , MP=1 , OB=1 , 3T=1 , 3TM=1						
		1 OT (3T)	чел.-ч			45.4825		
	1-100-30	Затраты труда рабочих (Средний разряд - 3)	чел.-ч	113	1.242	49.1211		
	2 ЭМ						273.90	13 454.27
		OTM (3TM)	чел.-ч			0		
	91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	1.18	1.15	0.47495	6.62	
	91.18.01-508	Компрессоры винтовые передвижные с электродвигателем, давление до 1 МПа (10 атм), производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	1.19	1.15	0.478975		
	91.21.10-002	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессоров	маш.-ч	1.19	1.15	0.478975		
	4 М						2.46	
	03.2.01.01-0001	Порталы цементной облицовки строительного назначения безобивочный М400 Д0 (ЦЕМ 132.5Н)	т	0.021		0.00735	4 800.85	1.31
	04.3.01.09	Расторп тяжелый цементный	м3	2,14		0.749		
	999-9990	Строительный мусор	т	1.28		0.443		
		ООО «Центр ценообразования и экономического анализа»						

ПРОВЕРЕНО

		Итого прямые затраты									13 563.07
		ФОТ									13 454.27
Пр/812-092.0-1	НР (Крыши, кровли)	%	90		90						12 108.84
Пр/774-092.0	СП (Крыши, кровли)	%	46		46						6 188.96
	Всего по позиции										91 031.06
8	04.3.01.09-0015	Раствор готовый кладочный, цементный, М150 Количество = 0.749 = 2.14*0.35 eMP = 5 291.15 = 1.34*3948.62	м3	0.749	1	0.749	3 948.62	1.34	5 291.15		31 860.87
	Всего по позиции										5 291.15
9	ГЭСН 12-01-016-02	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водозащитный кровельный ковер: готовой эмульсий битумной Количество = 1.8015 = (75.15+105)/100	100 м2	1.8015	1	1.8015	0				3 963.07
	Приказ 421/пр от 04.08.2020 (изм. от 07.07.2022 № 557/пр) п. 58.6	При отсутствии необходимых сметных норм (единичных расценок), включенных в сборники ГЭСНр (ФЕРр, ТЕРр), сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства могут быть определены: по сметных нормам, включенным в ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов Количество=1 , OT=1.15 , EM=1.25 , OTM=1.25 , MP=1 , OB=1 , ST=1.15 , STM=1.25									
	Приказ 421/пр от 04.08.2020 (изм. от 07.07.2022 № 557/пр) Прил.10 т.3 п.10.1.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом (для ГЭСНм (ФЕРм, ТЕРм)) Количество=1 , OT=1.15 , EM=1.15 , OTM=1.15 , MP=1 , OB=1 , ST=1.15 , STM=1.15									
	О. Ч.12 Пр.12.1 п.3.4	При производстве работ на высоте более 15 м от уровня земли на каждый последующий метр высоты (32-15=16*0.5=8%)									2 023.13
	1 ОТ (3Т)	чел.-ч		6.6709545							2 023.13
1-100-32	Затраты труда рабочих (Средний разряд - 3,2)	чел.-ч	2.8	1.4283	7.2046309						57.68
	2 ЭМ	чел.-ч		0.1035863							31.95
	ОТм (3Тм)	маш.-ч	0.04	1.4375	0.1035863						57.68
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	чел.-ч	0.04	1.4375	0.1035863						0.00
4-100-040	ОТм (3Тм) Машинист среднего разряда 4,0	чел.-ч	0.04	1.4375	0.1035863						31.95
01.2.03.07	Эмульсия битумная	m	0.045		0.0810675						2 112.76
	Итого прямые затраты										2 055.08
	ФОТ										2 016.03
	Пр/812-012.0-1	НР (Кровли)	%	109	0.9	98.1					995.69
	Пр/774-012.0	СП (Кровли)	%	57	0.85	48.45					2 844.56
	Всего по позиции										5 124.48
10	01.2.03.05-0004	Праймер битумный для полготовки (огрунтовки) изолируемых поверхностей перед укладкой наплавляемых битумных и битумно-полимерных материалов Количество = 50.442 = 180.15*0.28 eMP = 54.45 = 1.82*29.92	кг	50.442	1	50.442	29.92	1.82	54.45		2 746.57
	Всего по позиции										54.45
11	ГЭСН 13-06-004-01	Обессыливание поверхности Количество = 512.6 = 685.6-105-68	м2	512.6	1	512.6	0				
	Приказ 421/пр от 04.08.2020 (изм. от 07.07.2022 № 557/пр) п. 58.6	При отсутствии необходимых сметных норм (единичных расценок), включенных в сборники ГЭСНр (ФЕРр, ТЕРр), сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства могут быть определены: по сметных нормам, включенным в ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов Количество=1 , OT=1.15 , EM=1.25 , OTM=1.25 , MP=1 , OB=1 , ST=1.15 , STM=1.25									
	Приказ 421/пр от 04.08.2020 (изм. от 07.07.2022 № 557/пр) Прил.10 т.3 п.10.1.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом (для ГЭСНм (ФЕРм, ТЕРм)) Количество=1 , OT=1.15 , EM=1.15 , OTM=1.15 , MP=1 , OB=1 , ST=1.15 , STM=1.15									
	1 ОТ (3Т)	чел.-ч		67.79135							18 568
1-100-30	Затраты труда рабочих (Средний разряд - 3)	чел.-ч	0.1	1.3225	67.79135						18 568
	2 ЭМ	чел.-ч		0							403
	ОТм (3Тм)	маш.-ч	0.1	1.4375	73.68625						40.
91.21.22-638	Пылесосы промышленные, мощность до 2000 Вт										18 97
	Итого прямые затраты										18 56
	ФОТ										15 70
	Пр/812-013.0-1	НР (Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии)	%	94	0.9	84.6					8 0
	Пр/774-013.0	СП (Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии)	%	51	0.85	43.35					42 7
	Всего по позиции										83.36
12	ГЭСН 12-01-002-10	Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов: в один слой (еноловат+выравнивающий слой)) Количество = 1.91 = (105+86)/100	100 м2	1.91	1	1.91	0				

ООО «Центр ценообразования и экономического анализа»

ПРОВЕРЕНО

											42 663.43
	Пр/812-012.0-1	НР (Кровли)	%	109	0.9	98.1					21 070.77
	Пр/774-012.0	СП (Кровли)	%	57	0.85	48.45					120 202.48
		Всего по позиции									160 164.66
15	12.1.02.04-0143	Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный для нижних слоев кровли, наплавляемый, основа стеклоткань, гибкость не выше -20 °C, прочность не менее 800-900 Н, теплостойкость не менее 95 °C Количество = 795.296 = 116*6.856 eMP = 201.39 = 1.51*133.37	м2	795.296	1	795.296	133.37	1.51	201.39		160 164.66
		Всего по позиции									223 220.39
16	12.1.02.04-0142	Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный для верхнего слоя кровли с защитой от солнца, наплавляемый, основа стеклоткань, гибкость не выше -20 °C, прочность не менее 800-900 Н, теплостойкость не менее 95 °C	м2	781.584	1	781.584	0.00				223 220.39
		Всего по позиции									
17	ГЭСН 12-01-004-05	Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой: более 600 мм с одним фартуком	100 м	1.503	1	1.503	0				
	Приказ 421/пр от 04.08.2020 (изм. от 07.07.2022 № 557/нр) п. 58.6	При отсутствии необходимых сметных норм (единичных расценок), включенных в сборники ГЭСН (ФЕРп, ТЕРп), сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства могут быть определены: по сметным нормам, включенными в ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов Количество=1 , OT=1.15 , EM=1.25 , OTM=1.25 , MP=1 , OB=1 , ST=1.15 , STM=1.25									
	Приказ 421/пр от 04.08.2020 (изм. от 07.07.2022 № 557/нр) Прил.10 т.3 п.10.1.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом (для ГЭСН (ФЕРп, ТЕРп)) Количество=1 , OT=1.15 , EM=1.15 , OTM=1.15 , MP=1 , OB=1 , ST=1.15 , STM=1.15									
	О. Ч.12 Пр.12.1 п.3.4	При производстве работ на высоте более 15 м от уровня земли на каждый последующий метр высоты (32-15=16*0.5=8%) Количество=1 , OT=1.08 , EM=1 , OTM=1 , MP=1 , OB=1 , ST=1 , STM=1									33 021.31
	1 ОТ (3Т)	чел.-ч				103.7787307					33 021.31
1-100-36	Затраты труда рабочих (Средний разряд - 3,6)	чел.-ч	52.21	1.4283	112.0810291						1 617.73
	2 ЭМ	чел.-ч				1.8796894					733.03
	ОТм (3Тм)	чел.-ч									951.60
91.05.01-017	Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш.-ч	0.54	1.4375	1.1667038	622.62	1.31	815.63			483.38
4-100-060	ОТм (3Тм) Машинист среднего разряда 6,0	чел.-ч	0.54	1.4375	1.1667038						425.51
91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0.13	1.4375	0.2808731						116.37
4-100-060	ОТм (3Тм) Машинист среднего разряда 6,0	чел.-ч	0.13	1.4375	0.2808731						556.85
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0.2	1.4375	0.4321125						133.28
4-100-040	ОТм (3Тм) Машинист среднего разряда 4,0	чел.-ч	0.2	1.4375	0.4321125						39 932.82
	4 М										1 890.96
01.3.02.09-0022	Пропан-бутан смесь техническая	кг	24.52		36.85356	41.38	1.24	51.31			544.15
01.7.07.10-0001	Патроны для строительно-монтажного пистолета	1000 шт	0.187		0.281061	1 627.07	1.19	1 936.21			2 638.0
01.7.15.07-0052	Дюбель-гвозди по бетону для монтажного пистолета, диаметр 3,05 мм, длина 60 мм	т	0.00159		0.0023898	959 875.04	1.15	1 103.856.30			3 881.2
04.3.01.09-0014	Распорка гофстяжная, цементный, М100	м3	0.51		0.76653	3 778.62	1.34	5 063.35			
08.3.05.05-0053	Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,7 мм	т	0.2		0.3006	86 227.50	1.04	89 676.60			26 956.7
08.3.07.01-0052	Прокат стальной горячекатаной полосовой, марки стали Ст3сп, размеры 50х5 мм	т	0.013		0.019539	70 310.45	0.94	66 091.82			1 291..
12.1.02.15	Материалы рулонные кровельные наплавляемые	м2	189		284.067						2 730.
14.5.04.07-0012	Мастикा тиксоторная двухкомпонентная строительного назначения, ходячего отверждения	кг	6.7		10.0701	154.05	1.76	271.13			75 30.
	Итого прямые затраты										33 75
	ФОТ										33 11
Пр/812-012.0-1	НР (Кровли)	%	109	0.9	98.1						16 35
Пр/774-012.0	СП (Кровли)	%	57	0.85	48.45						124 7
	Всего по позиции										- 26 9
18	08.3.05.05-0053	Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,7 мм Количество = -0.3006 = 1.503*0.2 eMP = 89 676.60 = 1.04*86227.50	т	- 0.3006	1	- 0.3006	86 227.50	1.04	89 676.60		- 26 5
		Всего по позиции									21 ..
19	08.3.05.05-0051	Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,5 мм Количество = 0.2257233 = 4.13/5.5*(0.2*1.503) eMP = 94 936.40 = 1.04*91285.00	т	0.2257233	1	0.2257233	91 285.00	1.04	94 936.40		21 ..
		Всего по позиции									

20	12.1.02.04-0143	Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный для нижних слоев кровли, наплавляемый, основа стеклоткань, гибкость не выше -20 °C, прочность не менее 800-900 Н, теплостойкость не менее 95 °C Количество = 142.0335 = (189*1.503)/2 eMP = 201.39 = 1.51*133.37	M2	142.0335	1	142.0335	133.37	1.51	201.39		28 60.
		Всего по позиции									
21	12.1.02.04-0142	Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный для верхнего слоя кровли с защитой от солнца, наплавляемый, основа стеклоткань, гибкость не выше -20 °C, прочность не менее 800-900 Н, теплостойкость не менее 95 °C	M2	142.0335	1	142.0335	0.00		201.39	285.60	28 604.
		Всего по позиции									40 564.
22	ГЭСНр 65-05-001-02	Смена частей воронки над кровлей: флюгарки (Прим фильтр пластиковый)	шт	2	1	2	0		285.60		40 564.7.
	Приказ 421/пр от 04.08.2020 (изм. от 07.07.2022 № 557/пр) Прил.10 т.3 п.10.1.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов; отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом (для ГЭСНр (ФЕРм, ТЕРм)) Количество=1 , OT=1.15 , EM=1.15 , OTM=1.15 , MP=1 , OБ=1 , 3T=1.15 , 3TM=1.15									
	1 OT (31)										
1-100-27	Затраты труда рабочих (Средний разряд - 2,7)	чел.-ч				3.174					847.46
4 М		чел.-ч	1.38	1.15	3.174				267.00		847.46
01.7.15.06-0111	Гвозди строительные										139.97
08.3.03.04-0012	Пробалка стальная, диаметр 1,1 мм	m	0.0005		0.001	70 296.20	1.15	80 540.63			80 84
08.3.05.05	Сталь листовая оцинкованная	m	0.0003		0.0006	88 783.86	1.11	98 550.08			59.13
	Итого прямые затраты					0.01			0.00		
	ФОТ										
Пр/812-099.2-1	HP (Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санприборов, запорной арматуры и другое)	%	103		103						987.43
Пр/774-099.2	СП (Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санприборов, запорной арматуры и другое)	%	52		52						847.46
	Всего по позиции										872.88
23	24.3.05.02-0212	Заглушка полизтиленовая, ПЭ100, стандартное размерное отношение SDR11, номинальный наружный диаметр 110 мм eMP = 257.21 = 0.97*265.16	шт	2	1	2	265.16	0.97	257.21		2 300.99
	Всего по позиции										514.42
24	47-1	Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой вручную	1т груза	1.81	1	1.81	773.85	1	257.21		514.42
	Всего по позиции										1400.67
25	02-15-1-01-0015	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 15 км	1т груза	1.81	1	1.81	177.29	1	773.85		1 400.67
	Всего по позиции										320.89
	Итого по разделу I. Кровля										
	Итого прямые затраты по разделу										
	в том числе										718 668.19
	- оплата труда (OT)										134 293.00
	- эксплуатация машин и механизмов										5 276.25
	- оплата труда машинистов (OTm)										2 078.92
	- материальные ресурсы										575 298.46
	- перевозка										1 721.56
	Итого ФОТ (справочно)										136 371.92
	Итого накладные расходы										128 916.09

ООО «Центр ценообразования  
и экономического анализа»  
**ПРОВЕРЕНО**

Итого сметная прибыль

Итого по разделу

Справочно

441.4177463

затраты труда рабочих

5.4761708

затраты труда машинистов

912 439.64

ВСЕГО по смете

912 439.64

Итого по всем разделам

ВСЕГО строительные работы

718 668.19

в том числе

всего прямые затраты

134 293.00

в том числе

5 276.25

- оплата труда (ОТ)

2 078.92

- эксплуатация машин и механизмов

575 298.46

- оплата труда машинистов (ОТм)

1 721.56

- материальные ресурсы

136 371.92

- перевозка

128 916.09

всего ФОТ (справочно)

64 855.36

всего накладные расходы

18 248.79

всего сметная прибыль

930 688.43

Резерв средств на непредвиденные работы и затраты (для объектов капитального строительства непроизводственного назначения) - 2% (МДС 421/пр п.179а)

116 459.25

Итого

1 047 147.68

расчет НДС при УСН (РИМ)

718 668.19

ВСЕГО по смете

718 668.19

в том числе

134 293.00

всего прямые затраты

5 276.25

в том числе

2 078.92

- оплата труда рабочих (ОТ)

575 298.46

- эксплуатация машин и механизмов

1 721.56

- оплата труда машинистов (ОТм)

136 371.92

- материальные ресурсы

128 916.09

материальные ресурсы без дополнительной перевозки

64 855.36

- перевозка

136 371.92

всего ФОТ (справочно)

116 459.25

всего накладные расходы

1 047 147.68

всего сметная прибыль

718 668.19

Справочно

441.4177463

затраты труда рабочих

5.4761708

затраты труда машинистов

Составил:

*Смирнов С.Г.*  
*Бурда Р.А.*

Проверил:

Расценки, индексы, нормативы  
накладных расходов и сметной  
прибыли проверены.

Козин П.А.

Смотря в приложении

№ 0771 от 08.05.2024 г.



СОГЛАСОВАНО:

Подрядчик: ИП Кочетков С.Г.

*08.05* 2024

## Ведомость объемов №02-01-47.4

Ремонт мягкой кровли на крыше жилого дома, находящегося по адресу: г. Ульяновск, ул. Репина, дом № 47, подъезды № 1 и № 3

(Наименование работ и затрат, наименование объекта)

Адрес объекта:

№ пп	№ в ЛСР	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Количество	Ссылка на чертежи, спецификации	Формула расчета, расчет объемов работ и расхода материалов
1	2	3	4	5	6	7
<b>Раздел 1. Кровля</b>						
1	3	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали: поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п.	1 м	150.3	Ведомость объемов работ	
2	1	Разборка покрытий кровель: из рулонных материалов (примыканий 150.3м)	1 м2	75.15	Ведомость объемов работ	
3	2	Разборка покрытий кровель: из рулонных материалов (ёндоха)	1 м2	105	Ведомость объемов работ	
4	4	Ремонт отдельными местами рулонного покрытия с промазкой: битумными составами с заменой 1 слоя	1 м2	68	Ведомость объемов работ	
5	5	Мастика битумная кровельная горячая МБКГ-55, МБКГ-65, МБКГ-75, МБКГ-85	т	0.2244	Ведомость объемов работ	
6	16	Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный для нижних слоев кровли, наплавляемый, основа стеклоткань, гибкость не выше -20 °C, прочность не менее 800-900 Н, теплостойкость не менее 95 °C	м2	78.2	Ведомость объемов работ	
7	6	Ремонт цементной стяжки площадью заделки: до 1,0 м2	1 мест	35	Ведомость объемов работ	
8	7	Раствор готовый кладочный, цементный, М150	м3	0.749	Ведомость объемов работ	
9	8	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер: готовой эмульсией битумной	1 м2	180,15	Ведомость объемов работ	(75.15+105)

1	2	3	4	5	6	7
10	9	Праймер битумный для подготовки (огрунтовки) изолируемых поверхностей перед укладкой наплавляемых битумных и битумно-полимерных материалов	кг	50,442	Ведомость объемов работ	180,15*0,28
11	10	Обеспыливание поверхности	м2	512,6	Ведомость объемов работ	(685.6-105-68)
12	11	Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов: в один слой (ендова+ выравнивающий слой))	1 м2	191	Ведомость объемов работ	(105+86)
13	12	Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный для нижних слоев кровли, наплавляемый, основа стеклоткань, гибкость не выше -20 °C, прочность не менее 800-900 Н, теплостойкость не менее 95 °C	м2	221.56	Ведомость объемов работ	
14	13	Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов: в два слоя	1 м2	685.6	Ведомость объемов работ	
15	14	Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный для нижних слоев кровли, наплавляемый, основа стеклоткань, гибкость не выше -20 °C, прочность не менее 800-900 Н, теплостойкость не менее 95 °C	м2	795.296	Ведомость объемов работ	
16	18	Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный для верхнего слоя кровли с защитой от солнца, наплавляемый, основа стеклоткань, гибкость не выше -20 °C, прочность не менее 800-900 Н, теплостойкость не менее 95 °C	м2	781.584	Ведомость объемов работ	
17	17	Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой: более 600 мм с одним фаргуком	1 м	150.3	Ведомость объемов работ	
19	15	Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,5 мм	т	0.2257233	Ведомость объемов работ	
20	20	Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный для нижних слоев кровли, наплавляемый, основа стеклоткань, гибкость не выше -20 °C, прочность не менее 800-900 Н, теплостойкость не менее 95 °C	м2	142.0335	Ведомость объемов работ	
21	19	Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный для верхнего слоя кровли с защитой от солнца, наплавляемый, основа стеклоткань, гибкость не выше -20 °C, прочность не менее 800-900 Н, теплостойкость не менее 95 °C	м2	142.0335	Ведомость объемов работ	

1	2	3	4	5	6	7
22	29	Смена частей воронки над кровлей: флюгарки (Прим фильтр пластиковый)	шт		2 Ведомость объемов работ	
23	28	Заглушка полиэтиленовая, ПЭ100, стандартное размерное отношение SDR11, номинальный наружный диаметр 110 мм	шт		2 Ведомость объемов работ	
24	31	Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой вручную	1т груза	1.81	Ведомость объемов работ	
25	32	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 15 км	1т груза	1.81	Ведомость объемов работ	
26	33	Утилизация строительного мусора на полигон Баратаевка	м3	1.51	Ведомость объемов работ	

Составил: Андрей / Буфалов А.

Проверил: Андрей / Буфалов А.

## Унифицированная Форма № КС-2

Утверждена постановлением Госкомстата России

от 11.11.99 №100

Инвестор:	организация, адрес, телефон, факс	Форма по ОКУД	0322005
Заказчик:	ТСН "Репино", председатель: Бурова Р.А.	по ОКПО	
Генподрядчик:	организация, адрес, телефон, факс	по ОКПО	
Подрядчик:	ИП Кочетков С.Г.	по ОКПО	
Субподрядчик:	организация, адрес, телефон, факс	по ОКПО	
Стройка:	г.Ульяновск, ул.Репина,дом №47 наименование, адрес		
Объект:	Ремонт мягкой кровли на крыше жилого дома, находящегося по адресу: г. Ульяновск, ул. Репина, дом № 47, подъезды № 1 и № 3 наименование		
Основание:	Ведомость объемов работ основание		
		Вид деятельности по ОКДП	
		Договор подряда (контракт)	
		номер	39
		дата	13.05.2024
		Вид операции	

АКТ	Номер документа	Дата	Отчетный период	
	1	04.06.2024	с	по
			13.05.2024	04.06.2024

## О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Сметная(договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (контрактом): 1 047 147,68

С использованием: СНБ ГЭСН-2022 (Ред.2022г.) от 2024.02.16 в ценах 2022.01  
ССЦ ГЭСН-2022 (Ред.2022г.) от 2024.02.16 Базовые в ценах 2022.01

№ пп	№ пп по см.	Наименование работ и затрат	Номер единичной расценки	Еди-ница изме-рения	Выполнено работ		
					Количество	цена за еди-ницу, руб.	Стоимость, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Раздел 1. Кровля</b>							
1	1	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали: поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п.	ГЭСНр 58-01-003-01	100 м	1.503	2 836.83	4 263.76
Пр	1.1	Строительный мусор	999-9900	т	0.18036	0	0.00
2	2	Разборка покрытий кровель: из рулонных материалов (примыканий 150.3м)	ГЭСН 46-04-008-01	100 м2	0.7515	4 256.47	3 198.74
3	3	Разборка покрытий кровель: из рулонных материалов (ендова)	ГЭСН 46-04-008-01 .	100 м2	1.05	4 256.49	4 469.31

1	2	3	4	5	6	7	8
4	4	Ремонт отдельными местами рулонного покрытия с промазкой: битумными составами с заменой 1 слоя	ГЭСНр 58-01-007-01	100 м2	0.68	8 042.85	5 469.14
Пр	4.1	Мастики битумосодержащие	01.2.03.03	т	0.2244	0	0.00
Пр	4.2	Материалы рулонные кровельные	12.1.02.10	м2	78.2	0	0.00
Пр	4.3	Строительный мусор	999-9900	т	0.2312	0	0.00
5	5	Мастика битумная кровельная горячая МБКГ-55, МБКГ-65, МБКГ-75, МБКГ-85	01.2.03.03-0014	т	0.2244	36 530.61	8 197.47
6	6	Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный для нижних слоев кровли, наплавляемый, основа стеклоткань, гибкость не выше -20 °C, прочность не менее 800-900 Н, теплостойкость не менее 95 °C	12.1.02.04-0143	м2	78.2	201.39	15 748.70
7	7	Ремонт цементной стяжки площадью заделки: до 1,0 м2	ГЭСНр 58-01-016-03	100 мест	0.35	38 751.63	13 563.07
Пр	7.1	Раствор тяжелый цементный	04.3.01.09	м3	0.749	0	0.00
Пр	7.2	Строительный мусор	999-9900	т	0.448	0	0.00
8	8	Раствор готовый кладочный, цементный, М150	04.3.01.09-0015	м3	0.749	5 291.15	3 963.07
9	9	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер: готовой эмульсией битумной	ГЭСН 12-01-016-02	100 м2	1.8015	1 172.78	2 112.76
Пр	9.1	Эмульсия битумная	01.2.03.07	т	0.0810675	0	0.00
10	10	Праймер битумный для подготовки (огрунтовки) изолируемых поверхностей перед укладкой наплавляемых битумных и битумно-полимерных материалов	01.2.03.05-0004	кг	50.442	54.45	2 746.57
11	11	Обеспыливание поверхности	ГЭСН 13-06-004-01	м2	512.6	37.01	18 971.85
12	12	Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов: в один слой (ендова+выравнивающий слой))	ГЭСН 12-01-002-10	100 м2	1.91	4 692.29	8 962.27
Пр	12.1	Материалы рулонные кровельные для верхнего слоя	12.1.02.15	м2	221.56	0	0.00
13	13	Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный для нижних слоев кровли, наплавляемый, основа стеклоткань, гибкость не выше -20 °C, прочность не менее 800-900 Н, теплостойкость не менее 95 °C	12.1.02.04-0143	м2	221.56	201.39	44 619.97
14	14	Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов: в два слоя	ГЭСН 12-01-002-09	100 м2	6.856	8 236.33	56 468.28

1	2	3	4	5	6	7	8
Пр	14.1	Материалы рулонные кровельные для нижних слоев	12.1.02.15	м2	795.296	0	0.00
Пр	14.2	Материалы рулонные кровельные для верхнего слоя	12.1.02.15	м2	781.584	0	0.00
15	15	Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный для нижних слоев кровли, наплавляемый, основа стеклоткань, гибкость не выше -20 °C, прочность не менее 800-900 Н, теплостойкость не менее 95 °C	12.1.02.04-0143	м2	795.296	201.39	160 164.66
16	16	Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный для верхнего слоя кровли с защитой от солнца, наплавляемый, основа стеклоткань, гибкость не выше -20 °C, прочность не менее 800-900 Н, теплостойкость не менее 95 °C	12.1.02.04-0142	м2	781.584	285.60	223 220.39
17	17	Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой: более 600 мм с одним фартуком	ГЭСН 12-01-004-05	100 м	1.503	50 103.06	75 304.90
Пр	17.1	Материалы рулонные кровельные наплавляемые	12.1.02.15	м2	284.067	0	0.00
18	18	Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,7 мм	08.3.05.05-0053	т	- 0.3006	89 676.61	- 26 956.79
19	19	Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,5 мм	08.3.05.05-0051	т	0.2257233	94 936.41	21 429.36
20	20	Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный для нижних слоев кровли, наплавляемый, основа стеклоткань, гибкость не выше -20 °C, прочность не менее 800-900 Н, теплостойкость не менее 95 °C	12.1.02.04-0143	м2	142.0335	201.39	28 604.13
21	21	Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный для верхнего слоя кровли с защитой от солнца, наплавляемый, основа стеклоткань, гибкость не выше -20 °C, прочность не менее 800-900 Н, теплостойкость не менее 95 °C	12.1.02.04-0142	м2	142.0335	285.60	40 564.77
22	22	Смена частей воронки над кровлей: флюгарки (Прим фильтр пластиковый)	ГЭСНр 65-05-001-02	шт	2	493.72	987.43
Пр	22.1	Сталь листовая оцинкованная	08.3.05.05	т	0.01	0	0.00
23	23	Заглушка полимерная, ПЭ100, стандартное размерное отношение SDR11, номинальный наружный диаметр 110 мм	24.3.05.02-0212	шт	2	257.21	514.42
24	24	Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой вручную	47-1	1т груза	1.81	773.85	1 400.67
25	25	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 15 км	02-15-1-01-0015	1т груза	1.81	177.29	320.89

1	2	3	4	5	6	7	8
26	26	Утилизация строительного мусора полигон Баратаевка	КП ООО "ЦЭТ"	м3	1.51	237.35	358.40
		Итого прямые затраты по разделу				718 668.19	
		в том числе					
		- оплата труда (ОТ)				134 293.00	
		- эксплуатация машин и механизмов				5 276.25	
		- оплата труда машинистов (ОТм)				2 078.92	
		- материальные ресурсы				575 298.46	
		- перевозка				1 721.56	
		Итого ФОТ (справочно)				136 371.92	
		Итого накладные расходы				128 916.09	
		Итого сметная прибыль				64 855.36	
		Итого по разделу				912 439.64	
		Справочно					
		затраты труда рабочих				441.4177463	
		затраты труда машинистов				5.4761708	

		Итого по всем разделам		912 439.64
		ВСЕГО строительные работы		912 439.64
		в том числе		
		всего прямые затраты		718 668.19
		в том числе		
		- оплата труда (ОТ)		134 293.00
		- эксплуатация машин и механизмов		5 276.25
		- оплата труда машинистов (ОТм)		2 078.92
		- материальные ресурсы		575 298.46
		- перевозка		1 721.56
		всего ФОТ (справочно)		136 371.92
		всего накладные расходы		128 916.09
		всего сметная прибыль		64 855.36
		Резерв средств на непредвиденные работы и затраты (для объектов капитального строительства непроизводственного назначения) - 2% (МДС 421/пр п.179а)	2	18 248.79
		Итого		930 688.43
		Расчет НДС при УСН (РИМ)		116 459.25
		Всего по акту		1 047 147.68

Сумма прописью: Один миллион сорок семь тысяч сто сорок семь рублей 68 копеек

(1047147.68)

1	2	3	4	5	6	7	8
---	---	---	---	---	---	---	---

От Заказчика:



(должность)

М.П.

*Заместитель главного*

*А.Д.*  
(подпись)

*Борисов*  
(расшифровка подписи)

От Субподрядчика:



(должность)

М.П.

*И.Н.*

*С.Г.Кочетков*  
(подпись)

*Кочетков С.Г.*  
(расшифровка подписи)

От Подрядчика:



(должность)

М.П.

*И.Н.*

*С.Г.Кочетков*  
(подпись)

*Кочетков С.Г.*  
(расшифровка подписи)

От Генподрядчика:



(должность)

М.П.

*И.Н.*

*С.Г.Кочетков*  
(подпись)

*Кочетков С.Г.*  
(расшифровка подписи)

*Дано краяление от даты №7*

*Энергеник*

*мастер*

*С.Г.Кочетков*

*Гарасев Н.Г.*

*Закасов Ю.Н.*

Унифицированная Форма № КС-3  
Утверждена постановлением Госкомстата России

от 11.11.99 №100

**Заказчик**  
(Генподрядчик): ТСН "Репино", председатель: Бурова Р.А.  
организация, адрес, телефон, факс

**Подрядчик**  
(Субподрядчик): ИП Кочетков С.Г.  
организация, адрес, телефон, факс

**Стройка:** г.Ульяновск, ул.Репина,дом №47  
наименование, адрес

**Объект:** Ремонт мягкой кровли на крыше жилого дома, находящегося по адресу:  
г. Ульяновск, ул. Репина, дом № 47, подъезды № 1 и № 3  
наименование

Форма по ОКУД	Код
	0322001
по ОКПО	
по ОКПО	
Вид деятельности по ОКДП	
номер	39
дата	13.05.2024
Вид операции	

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
1	04.06.2024	13.05.2024	04.06.2024

**СПРАВКА о стоимости выполненных работ и затрат № 1**

Сметная(договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (контрактом): 1047147,68

С использованием: СНБ ГЭСН-2022 (Ред.2022г.) от 2024.02.16 в ценах 2022.01ССЦ ГЭСН-2022 (Ред.2022г.) от 2024.02.16 Базовые в ценах 2022.01

№ пп	Наименование пусковых комплексов, этапов, объектов, видов выполняемых работ, оборудования, затрат	Код	Стоимость выполненных работ и затрат, руб.		
			с начала проведения работ	с начала года	в т.ч. за отчетный период
1	2	3	4	5	6
1	Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ		1047147,68	1047147,68	1047147,68
	в том числе:				
	и т.д.:				
			Итого к оплате	1 047 147.68	



*Заказчик* Бурова Р.А. (подпись) Бурова Р.А. (расшифровка подписи)

От Подрядчика  
(Субподрядчика)



*Подрядчик* Кочетков С.Г. (подпись) Кочетков С.Г. (расшифровка подписи)